



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางในงานจ้าง


.....

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินงานต่างๆของรัฐอีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามที่ ป.ป.ช.กำหนด ที่ให้หน่วยงานของรัฐที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
เกินกว่า หนึ่งแสนบาทต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้พัฒนา
หมู่ที่ ๒๐ ตำบลประจักษ์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้) สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.๐๔๔-๗๕๖๔๑๒ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายแยม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ตำบลประจักษ์ อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..๔๕๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๓๖ ม., ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๓๕ ม., ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๓๐ ม., ช่วงที่ ๔ ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๔๖ ม., ช่วงที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕๘๖ ตร.ม. ไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเหล็กจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการอบต.ประจักษ์ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๗.. มีนาคม ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๔๕๕,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑แบบ พร.๕.....

๕.๒แบบ พร. ๔.....

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑. นายปัญญา อุตสาหการ ปลัดอบต.ประจักษ์ ประธานกรรมการ

๖.๒. นางสุประวีณ์ จิวน้อย รองปลัด อบต.ประจักษ์ กรรมการ

๖.๓. นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ

๖.๔.

๖.๕.



(นายเยี่ยม บุญไชยภรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้พัฒนา ม.20
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านละโว้พัฒนา ม.20 ต.ประสุต อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	366,499.00	1.3624	499,318.24	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,318.24	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			499,000.00	
	ตัวอักษร :	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑

ผู้ประมาณราคา
 (นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายบัญชา อุตสาหการ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

ตรวจสอบ
 (นางสาวพิชามณีย์ ขาญจ่อหอ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นางสุประวีณ์ จิวน้อย)
 ฝั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

เห็นชอบ
 (นายบัญชา อุตสาหการ)
 ปลัด อบต.ประสุต

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์)
 นายช่างโยธา อบต.ประสุต
 -เห็นชอบและอนุมัติราคากลางนี้
 ลงวันที่ 30 มี.ค. ๒๕๖๑

อนุมัติ
 (นายเข้ม บุญโญปกรณ์)
 นายก อบต.ประสุต


(ลงชื่อ)
 (นายเข้ม บุญโญปกรณ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้พัฒนา ม.20
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล. ทน 0.15 ม. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.5 ม. ยาว 36 ม., ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 35 ม., ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 2.5 ม. ยาว 70 ม., ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 46 ม., ช่วงที่ 5 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 140 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 987 ตร.ม. ไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูป
	รายการ อบต.ประสุข กำหนด

ประมาณการโดย นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง		ค่าแรง,ค่าเนินการ,เสียมราคา		รวมราคาวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรง,ค่าเนินการ (บาท)
1	งานเกรดแต่งพื้นทาง	987.00	ตร.ม.	-	-	5.30	5,231.10	5,231.10
2	งานไหล่ทางดิน	17.18	ลบ.ม.	30.00	515.40	20.90	359.06	874.46
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	49.35	ลบ.ม.	250.00	12,337.50	99.00	4,885.65	17,223.15
4	แบบข้าง	327.00	ม.	-	-	20.60	6,736.20	6,736.20
5	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	148.05	ลบ.ม.	-	-	181.47	26,866.63	26,866.63
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	995.00	ถุง	120.00	119,400.00	-	-	119,400.00
	- ทรายหยาบ	89.00	ลบ.ม.	250.00	22,250.00	-	-	22,250.00
	- หินย่อย	162.00	ลบ.ม.	630.00	102,060.00	-	-	102,060.00
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	26.65	หน่วย	5.00	133.25	-	-	133.25
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	987.00	ตร.ม.	-	-	11.93	11,774.91	11,774.91
7	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	987.00	ตร.ม.	31.00	30,597.00	5.00	4,935.00	35,532.00
	- RB 15 มม.	118.88	กก.	18.49	2,198.09	3.30	392.30	2,590.40
	- DB 16 มม.	220.92	กก.	21.22	4,687.92	3.30	729.04	5,416.96
8	โฟมแผ่น	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	235.70	ม.	-	-	22.41	5,282.04	5,282.04
10	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	235.70	ม.	8.00	1,885.60	13.65	3,217.31	5,102.91
รวมราคาค่าต้นทุน								366,499.00

ประมาณการ 

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา