

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข หมู่ที่ ๑ ต.ประสุข อ.ชุมพวง  
จ.นครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๖๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน -)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

**ปริมาณงาน**

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๘๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการหลักจำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร ๕

๖.๒ แบบ ปร ๔

๖.๓.....

๖.๔.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวพิชามณูชี่ ชาญจจอหอ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
-------------------------------	---------------------------	---------------

๗.๒ นางสาวผกามาศ ชมภูหลง	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
--------------------------	-----------------------------------	---------

๗.๓ นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ
----------------------------	--------------------	---------

๗.๔ .....

๗.๕ .....

## ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต  
 โครงการ                         ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุต หมู่ที่ 1  
 สถานที่ก่อสร้าง                บ้านประสุต หมู่ที่ 1 ต.ประสุต อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา  
 ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4    จำนวน 1 แผ่น    ตามแบบเลขที่  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	1,440,890.46	1.3607	1,960,619.65	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,960,619.65	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,960,000.00	
	ตัวอักษร :	หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน			

ผู้ประมาณราคา .....

(นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ .....

(นางสาวพิชามณัช ชาญจจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัด อบต.ประสุต

อนุมัติ .....

(นายแยม บุญโญปกรณ์)


นายก อบต.ประสุต

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว


เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ

(.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นางสาวพิชามณัช ชาญจจอหอ)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ(นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์)  
(นายช่างโยธา อบต.ประสุต.....)

## ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข หมู่ที่ 1
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 980 ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,920 ตร.ม. โหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด - คู่มือต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา - คู่มือต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ประมาณการโดย นายฉันทพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง		ค่าแรง,ค่าเนิกร,เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ ค่าแรง,ค่าเนิกร (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกรดแต่งพื้นทาง	3,920.00	ตร.ม.	-	-	1.63	6,389.60	6,389.60
2	งานโหล่ทางดิน	51.45	ลบ.ม.	30.00	1,543.50	20.04	1,031.06	2,574.56
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	196.00	ลบ.ม.	250.00	49,000.00	99.00	19,404.00	68,404.00
4	แบบข้าง	980.00	ม.	-	-	20.60	20,188.00	20,188.00
5	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	588.00	ลบ.ม.	-	-	167.61	98,554.68	98,554.68
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	3,870.00	ถุง	124.75	482,782.50	-	-	482,782.50
	- ทรายหยาบ	352.00	ลบ.ม.	250.00	88,000.00	-	-	88,000.00
	- หินย่อย	640.00	ลบ.ม.	625.00	400,000.00	-	-	400,000.00
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	107.00	หน่วย	5.00	535.00	-	-	535.00
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	3,920.00	ตร.ม.	-	-	11.74	46,020.80	46,020.80
7	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	3,920.00	ตร.ม.	26.50	103,880.00	5.00	19,600.00	123,480.00
	- RB 19 มม.	950.06	กก.	15.83	15,039.40	2.90	2,755.16	17,794.56
	- DB 16 มม.	1,701.08	กก.	15.63	26,587.94	3.30	5,613.58	32,201.52
8	โฟมแผ่น	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	1,368.00	ม.	18.00	24,624.00	21.43	29,316.24	53,940.24
รวมราคาค่าต้นทุน								1,440,890.46

ประมาณการ .....

(นายฉันทพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา