

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลประสูช

อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลประสูช.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..๓๐๗,๕๐๐.-บาท (สามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ ม.

ยาว ๕๐ ม., ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมทั้งหมด

ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม. ไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสูช กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....กันยายน... ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๓๐๗,๕๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑แบบ ปร.๕.....

๕.๒แบบ ปร. ๔.....

๕.๓มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๕.๔


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นางสุประวีณ์ จิ๋วน้อย รองปลัดอบต.ประสูช ประธานกรรมการ

๖.๒. นางสาวพิชามญช์ ชาญจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓. นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ


๖.๔.

๖.๕.

พิจารณาแล้ว เห็นชอบ อนุมัติ

(นายแฉ่ม บุญโญกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสูช



ประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องแมว ม.12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่องแมว ม.12 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	225,924.30	1.3624	307,799.26	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			307,799.26	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			307,500.00	
	ตัวอักษร :	สามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง เมื่อวันที่ 13 กย. 61

ผู้ประมาณราคา

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

(นางสุประวิณี จิ๋วน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุข

เห็นชอบ

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัด อบต.ประสุข

(ลงชื่อ)

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา อบต.ประสุข

อนุมัติ

(นายเข้ม บุญโญปกรณ์)

นายก อบต.ประสุข

(นายเข้ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

13 กย. 61

ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องแมว ม.12
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 ม. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 90 ม., ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 118 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 624 ตร.ม. ไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุยกำหนด
ประมาณการโดย	นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง		ค่าแรง,ดำเนินการ,เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรง,ดำเนินการ (บาท)
1	งานเกรดแต่งพื้นทาง	624.00	ตร.ม.	-	-	5.30	3,307.20	3,307.20
2	งานไหล่ทางดิน	11.00	ลบ.ม.	30.00	330.00	20.90	229.90	559.90
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	31.20	ลบ.ม.	250.00	7,800.00	99.00	3,088.80	10,888.80
4	แบบข้าง	208.00	ม.	-	-	20.60	4,284.80	4,284.80
5	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	93.60	ลบ.ม.	-	-	181.47	16,985.59	16,985.59
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	620.00	ถุง	120.00	74,400.00	-	-	74,400.00
	- ทรายหยาบ	54.00	ลบ.ม.	250.00	13,500.00	-	-	13,500.00
	- หินย่อย	96.00	ลบ.ม.	620.00	59,520.00	-	-	59,520.00
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	16.85	หน่วย	5.00	84.24	-	-	84.24
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	624.00	ตร.ม.	-	-	11.93	7,444.32	7,444.32
7	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	624.00	ตร.ม.	31.00	19,344.00	5.00	3,120.00	22,464.00
	- RB 15 มม.	82.39	กก.	18.49	1,523.35	3.30	271.88	1,795.23
	- DB 16 มม.	328.22	กก.	21.22	6,964.91	3.30	1,083.14	8,048.05
8	โฟมแผ่น	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	59.40	ม.	-	-	22.41	1,331.15	1,331.15
10	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	59.40	ม.	8.00	475.20	13.65	810.81	1,286.01
รวมราคาค่าต้นทุน								225,924.30

ประมาณการ

(นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

ที่ - วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลประสุต อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต ที่ ๕๔๗ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการ ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลประสุต อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้ นั้น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ ม.

ยาว ๙๐ ม., ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมทั้งหมด

ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม. ไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุต กำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติกำหนดราคากลางตามรายการประมาณการฯ และมีมติกำหนด ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลประสุต อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๗,๕๐๐.-บาท (สามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุประวีณ์ จิวน้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิชามณูช ชาญจ้อหอ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

เรียน.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

-เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ
เป็นจำนวนเงิน ๓๐๗,๕๐๐.-บาท ในการจัดหาพัสดุตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
หากเห็นเป็นประการใดโปรดสั่งการ เพื่อจักได้ดำเนินการ ต่อไป



(นายเดชทรัพย์ มากแสน)

นักวิชาการพัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดทราบ




(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.ประสุข

เพื่อโปรดทราบ




(นายบัญชา อุดสัทธ์การ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

คำสั่งการ/นายกอบต.ประสุข

ทราบ และ พิจารณาแล้ว



(นายแยม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ลงวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑