

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพานไผ่ หมู่ 3 ต.ประสุข อ.ชุมพวง  
จ.นครราชสีมา..  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..300,000.-บาท(สามแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ปริมาณงาน  
- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต  
ไม่น้อยกว่า ๖๐๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก  
จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.ประสุข กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....5..... กุมภาพันธ์... 2559.....เป็นเงิน 294,500.-บาท (สองแสนเก้าหมื่น  
สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 .....แบบ พร.5.....  
5.2 .....แบบ พร. 4.....  
5.3 .....มติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 3 ตำบลประสุขฯ  
5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ..นายบัญชา	อูดสำห้การ	ปลัด อบต.ประสุข	ประธานกรรมการ	.....
6.2 ..นางสาวพิชามณูษ์	ชาญจอหอ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	.....
6.3 ..นายรัชนยพงศ์	รัตนจันทร์	นายช่างโยธา	กรรมการ	.....
6.4 .....				.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประสูช

ที่

-

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านละโว้ ตำบลประสูช อำเภอยะนิง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลประสูช

เอกสารแนบมาด้วย รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ตำบลประสูช

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสูช ที่ ๑2 /2559 ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางของทางราชการในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านละโว้ ตำบลประสูช อำเภอยะนิง จังหวัดนครราชสีมาตามรายละเอียดดังนี้

### ปริมาณงาน

- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเหล็กจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.ประสูช กำหนด

ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันและร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางตามรายการประมาณการฯ และมีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านละโว้ ตำบลประสูช อำเภอยะนิง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 294,500.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา อุตสาหการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิชามญช์ ชาญจอหอ)


(นายธันยพงศ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสูช

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านละโว้ ตำบลประสูช อำเภอุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

- เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอเพื่อดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และตามหนังสือสั่งการการยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ ต่อไป

  
(นายคงเดช มากแสน)  
นักวิชาการพัสดุ

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ


(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

  
(นางสุประวีณ์ จีวน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสูช

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

  
(นายบัญชา อุดคำห้การ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสูช

- พิจารณาแล้ว (  ) อนุมัติ ราคากลางตามที่เสนอเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านละโว้ ต.ประสูช อำเภอุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดำเนินการต่อไป
- ( ) ไม่อนุมัติ เพราะ

.....  
.....



(นายแอ้ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสูช

## ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละโว้ ม.3 ต.ประสุต อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ๒๕๐๑๙/๕๙

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	220,539.47	1.3365	294,751.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			294,751.00	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			294,500.00	
	ตัวอักษร :	สองแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน			

ผู้ประมาณราคา .....

(นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ .....

(นางสาวพิชามณูย์ ชาญจจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัด อบต.ประสุต

อนุมัติ .....

(นายแยม บุญโญปกรณ์)

นายก อบต.ประสุต

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นางสาวพิชามณูย์ ชาญจจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุต

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัด อบต.ประสุต

## ปริมาณวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้ ม.3 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.5 ม. ยาว 174 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 609 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด
ประมาณการโดย	นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ <span style="float: right;">ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 บาท/ลิตร</span>

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง		ค่าแรง,ค่าเงินการ,เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรง,ค่าเงินการ (บาท)
1	งานเกรดแต่งพื้นทาง	609.00	ตร.ม.	-	-	1.60	974.40	974.40
2	งานไหล่ทางดิน	9.14	ลบ.ม.	15.94	145.61	19.61	179.14	324.75
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับอัดแน่น	30.45	ลบ.ม.	302.03	9,196.81	91.00	2,770.95	11,967.76
4	แบบข้าง	174.00	ม.	-	-	20.60	3,584.40	3,584.40
5	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	91.35	ลบ.ม.	-	-	160.68	14,678.12	14,678.12
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	615.00	ถุง	120.56	74,144.40	-	-	74,144.40
	- ทรายหยาบ	56.00	ลบ.ม.	265.74	14,881.44	-	-	14,881.44
	- หินย่อย	103.00	ลบ.ม.	610.61	62,892.83	-	-	62,892.83
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	16.44	หน่วย	5.00	82.22	-	-	82.22
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	609.00	ตร.ม.	-	-	11.64	7,088.76	7,088.76
7	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	609.00	ตร.ม.	30.00	18,270.00	5.00	3,045.00	21,315.00
	- RB 15 มม.	195.00	กก.	15.58	3,037.52	3.40	663.00	3,700.52
	- DB 16 มม.	-	กก.	15.16	-	3.40	-	-
8	โฟมแผ่น	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	118.30	ม.	-	-	20.94	2,477.20	2,477.20
10	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	118.30	ม.	8.00	946.40	12.31	1,456.27	2,402.67
<b>รวมราคาค่าต้นทุน</b>								<b>220,539.47</b>

ประมาณการ .....

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา