

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ 6 ตำบลประสุข อำเภอมุมพอง  
จังหวัดนครราชสีมา ..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....179,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 346.50 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูป  
รายการที่อบต.ประสุข กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....28 เมษายน 2560.....เป็นเงิน.....179,000.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 .....แบบ ปร.4.....

5.2 .....แบบ ปร. 5.....

5.3 .....มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวพิชามณูษ์ ชาญจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....

6.2 นายธีรพล เปลี่ยนสันเทียะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ.....

6.3 นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ.....

6.4 .....

6.5 .....

6.6 .....

6.7 .....

(นายเอ็ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่ - วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ ๖ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

เอกสารแนบมาด้วย รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนร่ม หมู่ ๖ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ที่ ๑๘๔ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ ๖ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 346.50 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่อบต.ประสุข กำหนด

ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางตามรายการประมาณการฯ และมีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ ๖ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 179,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิชามญช์ ชาญจ่อหอ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรพล เปลียนสันเทียะ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสุข

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ 6 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น 179,000.-บาท


-เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอเพื่อดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายคงเดช มากแสน)

นักวิชาการพัสดุ


- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นายบัญชา อุตส่าห์การ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

- พิจารณาแล้ว (  ) อนุมัติ ราคากลางตามที่เสนอเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ 6 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดำเนินการต่อไป

(  ) ไม่อนุมัติ เพราะ

.....  
.....



(นายเยี่ยม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

## ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

โครงการ                            ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนร่ม ม.6

สถานที่ก่อสร้าง                    บ้านขุนร่ม ม.6 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4      จำนวน 1 แผ่น      ตามแบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	131,575.17	1.3624	179,258.01	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			179,258.01	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			179,000.00	
	ตัวอักษร :	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ผู้ประมาณราคา .....

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ .....

(นางสาวพิชามณูช ชาญจอต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นายบัญชา อดุสสาร)

ปลัด อบต.ประสุข

อนุมัติ .....

(นายแยม บุญโญปกรณ์)

นายก อบต.ประสุข

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นางสาวพิชามณูช ชาญจอต)  
(ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุข)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(ทศวรรษ วัฒนวิเศษ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ


(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)  
(นายช่างโยธา อบต.ประสุข)

## ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนร่ม ม.6
หน่วยงานราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.5 ม. ยาว 99 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 346.5 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต. ประสุข กำหนด

ประมาณการโดย นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง		ค่าแรง,ค่าเนิกร,เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรง,ค่าเนิกร (บาท)
1	งานเกรดแต่งพื้นทาง	346.50	ตร.ม.	-	-	1.68	582.12	582.12
2	งานไหล่ทางดิน	5.20	ลบ.ม.	30.64	159.33	20.81	108.21	267.54
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	17.33	ลบ.ม.	215.94	3,742.24	99.00	1,715.67	5,457.91
4	แบบข้าง	99.00	ม.	-	-	20.60	2,039.40	2,039.40
5	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	51.98	ลบ.ม.	-	-	181.47	9,432.81	9,432.81
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	349.27	ถุง	120.00	41,912.40	-	-	41,912.40
	- ทรายหยาบ	31.19	ลบ.ม.	341.95	10,665.42	-	-	10,665.42
	- หินย่อย	56.65	ลบ.ม.	553.16	31,336.51	-	-	31,336.51
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	9.36	หน่วย	5.00	46.80	-	-	46.80
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	346.50	ตร.ม.	-	-	11.93	4,133.75	4,133.75
7	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	346.50	ตร.ม.	33.00	11,434.50	5.00	1,732.50	13,167.00
	- RB 15 มม.	91.26	กก.	16.42	1,498.49	3.30	301.16	1,799.65
	- DB 16 มม.	156.22	กก.	18.93	2,957.24	3.30	515.53	3,472.77
8	โฟมแผ่น	-	แผ่น	25.00	-	-	-	-
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	164.80	ม.	-	-	22.41	3,693.17	3,693.17
10	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	164.80	ม.	8.00	1,318.40	13.65	2,249.52	3,567.92
<b>รวมราคาค่าต้นทุน</b>								<b>131,575.17</b>

ประมาณการ 

(นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา