



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร อบต.ประสุต อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุตมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร อบต.ประสุต อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ปริมาณงาน - ก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑ ชั้นพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายและป้ายเหล็กโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุตกำหนด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.(วันเวลาราชการ) ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ยื่นซองเสนอราคาได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต (กองคลัง) อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ยื่นซองเสนอราคาได้ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอชุมพวงชั้นล่าง) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต (กองคลัง) อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.(วันเวลาราชการ)ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

ที่ www.gprocurement.go.th และ www.prasuk.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๖๕๖๔๑๒ .

๐๕๕-๕๘๗๘๗๘๔ ในวันและเวลาราชการ



ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร อบต.ประจักษ์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา..
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..650,000.-บาท(หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปริมาณงาน
ก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1 ชั้น พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการ อบต.ประจักษ์กำหนด

4. ราคากลางจำนวน ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 650,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1แบบ ปร.5.....

5.2แบบ ปร. 4.....

5.3มติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร อบต.ประจักษ์
ตำบลประจักษ์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายบัญชา อุตสาหการ	ปลัดอบต.ประจักษ์	ประธานกรรมการ.....
6.2 นางสาวพิชามญช์ ชาญจอหอ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ.....
6.3 นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์	นายช่างโยธา	กรรมการ.....
6.4		
6.5		
6.6		
6.7		



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประสูช

ที่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

เรื่อง มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลประสูช
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประสูช

เอกสารแนบมาด้วย แบบรูปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร อบต.ประสูช อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสูช ที่ 352 /2559 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการโครงการก่อสร้างห้องเก็บ
เอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลประสูช อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้

ปริมาณงาน

ก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1 ชั้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสูชกำหนด

ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันและร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางตาม
รายการประมาณการฯ และมีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลประสูช
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 650,000.-บาท
(หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดทาโครงการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดอนุมัติราคากลางนี้เป็นราคากลางของทางราชการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา อุตสาหการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิชฌัญช์ ชาญจอหอ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

เรียน.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสุช

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร อบต.ประสุช มติราคากลางตามที่เสนอ 650,000.-บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ตั้งรายละเอียดข้างต้น


-จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เสนอ เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร อบต.ประสุช ตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายคงเดช มากแสน)

นักวิชาการพัสดุ


- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นายบัญญัติ อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุช

- พิจารณาแล้ว () อนุมัติ ราคากลางตามที่เสนอเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร อบต.ประสุช อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามที่เสนอ พร้อมดำเนินการต่อไป

() ไม่อนุมัติ เพราะ

.....
.....



(นายเอ็ม บุญโญปกรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุช

ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

แบบ ปร.4
แบบ เลขที่
แผ่นที่ 1

โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร อบต.ประสุต

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 1 ชั้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ

อบต.ประสุต กำแพงเพชร

ประมาณการโดย นายธัญพงษ์ รัตนะจันทร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวน(บาท)			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	1.1 งานดิน หิน ทราย ราคฐาน									
	-ขุดดินฐานรากและถมดิน (แรงคน)	10	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,250.00	1,250.00		
	-ทรายหยาบรองกันฐานราก	0.5	ลบ.ม.	345.18	172.59	99.00	49.50	222.09		
	-ทรายถมปรับระดับ	25	ลบ.ม.	297.18	7,429.50	99.00	2,475.00	9,904.50		
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต									
	-ไม้แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น(คิด 50%)	40	ลบ.พ.	350.00	14,000.00	-	-	14,000.00		
	-ไม้คร่า, ไม้รัดแบบ	20	ลบ.พ.	300.00	6,000.00	-	-	6,000.00		
	-ไม้ค้ำยัน	32	ต้น	35.00	1,120.00	-	-	1,120.00		
	-ตะปูขนาดต่างๆ	25	กก.	56.07	1,401.75	-	-	1,401.75		
	-ค่าแรงไม้แบบ	70	ตร.ม.	-	-	133.00	9,310.00	9,310.00		
	รวมยอดยกไป				30,123.84		13,084.50	43,208.34		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

นายธัญพงษ์ รัตนะจันทร์

นายช่างโยธา

ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2

แบบ เลขที่

โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร อบต.ประสุต

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 1 ชั้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ

อบต.ประสุต กำหนด

ประมาณการโดย นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวน(บาท)		
	รวมยอดยกมา				30,123.84		13,084.50	43,208.34	
1.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	-คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	20	ลบ.ม.	1,550.00	31,000.00	498.00	9,960.00	40,960.00	
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม.	65	เส้น	36.45	2,369.25	2.80	182.00	2,551.25	
	- เหล็ก RB 9 มม.	13	เส้น	78.97	1,026.61	2.80	36.40	1,063.01	
	- เหล็ก DB 12 มม.	13	เส้น	136.43	1,773.59	2.80	36.40	1,809.99	
	- เหล็ก DB 16 มม.	50	เส้น	238.89	11,944.50	2.80	140.00	12,084.50	
	- ตะแกรงเหล็กขนาด ๑4 มม. @ 0.20 x 0.20 เมตร	135	ตร.ม.	30.00	4,050.00	5.00	675.00	4,725.00	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง(เบอร์18)	15	กก.	26.17	392.55	-	-	392.55	
1.5	งานพื้น								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป	64	ตร.ม.	290	18,560.00	25.00	1,600.00	20,160.00	
	- งานพื้นผิวการลาดล้าง	70	ตร.ม.	280	19,600.00	99.00	6,930.00	26,530.00	
	- งานพื้นผิวหินขัด	64	ตร.ม.	330	21,120.00	153.00	9,792.00	30,912.00	
	รวมยอดยกไป				141,960.34		42,436.30	184,396.64	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์

นายช่างโยธา

ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 3
แบบ เลขที่

โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร อบต.ประจักษ์

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 1 ชั้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ

อบต.ประจักษ์ กำหนด

ประมาณการโดย นายอภัยพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวน(บาท)		
	รวมยอดยกมา				141,960.34		42,436.30	184,396.64	
	1.6 งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 75 x 45 ทนฯ 2.3 มม.	16	ท่อน	530.89	8,494.24	207.06	3,312.96	11,807.20	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 ทนฯ 2.3 มม.	9	ท่อน	667.65	6,008.85	262.14	2,359.26	8,368.11	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 20 x 2.3 มม. 21.00 กก./ท่อน	15	ท่อน	453.17	6,797.55	178.50	2,677.50	9,475.05	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้าง	70	ตร.ม.	30.00	2,100.00	30.00	2,100.00	4,200.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนังเหล็ก								
	- เหล็กแผ่นผนังเหล็กรีดลอน(Metelsheet)	82	ตร.ม.	180.00	14,760.00	-	-	14,760.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งตะปูเกลียวหัวสว่าน	1	กล่อง	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- เจึงชายสำเร็จรูป 1" x 8"	36	เมตร	180.00	6,480.00	89.00	3,204.00	9,684.00	
	- ปัดทับเชิงชายสำเร็จรูป 1" x 6"	36	เมตร	100.00	3,600.00	89.00	3,204.00	6,804.00	
	- ปัดนาก	16	เมตร	60.00	960.00	35.00	560.00	1,520.00	
	รวมยอดยกไป				191,660.98		59,854.02	251,515.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

นายอภัยพงศ์ รัตนจันทร์

นายช่างโยธา

ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

แบบ ป.ร. 4

แผ่นที่ 4

แบบ เลขที่

โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร อบต. ประจักษ์

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 1 ชั้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ

อบต. ประจักษ์ กำหนด

ประมาณการโดย นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวน(บาท)		
	รวมยอดยกมา				191,660.98		59,854.02	251,515.00	
2.2 งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	64	ตร.ม.	315.00	20,160.00	65.00	4,160.00	24,320.00	
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องสมาท์บอร์ดฉาบเรียบยิปซัม	15	ตร.ม.	285.00	4,275.00	65.00	975.00	5,250.00	
	รวมผนัง				-		-	-	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งผนัง	82	ตร.ม.	156.00	12,792.00	89.00	7,298.00	20,090.00	
	- ผนังไม้สำเร็จรูปตีซ้อนเกล็ดโครงสร้างเหล็ก	15	ตร.ม.	349.00	5,235.00	91.00	1,365.00	6,600.00	
	- ความเป็น+ทับหลัง	24	เมตร	60.00	1,440.00	35.00	840.00	2,280.00	
	- บัวคอนกรีต	45	เมตร	80.00	3,600.00	60.00	2,700.00	6,300.00	
2.4 งานฉาบปูน									
	- ฉาบปูนเรียบ	164	ตร.ม.	50.00	8,200.00	82.00	13,448.00	21,648.00	
	- ผิวกรวดล้าง	18	ตร.ม.	258.00	4,644.00	121.00	2,178.00	6,822.00	
2.5 งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ									
	- งานประตูเหล็กจำนวน+วงกบและอุปกรณ์	2	ชุด	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	รวมยอดยกไป				285,006.98		92,818.02	377,825.00	

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ

นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์

นายช่างโยธา

ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 5

แบบ เลขที่

โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร อบต.ประสุต

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 1 ชั้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ

อบต.ประสุต กำหนด

ประมาณการโดย นายธัญพงศ์ รัตนรินทร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวน(บาท)		
	รวมยอดยกมา				285,006.98		92,818.02	377,825.00	
	- งานประตูปานเล็นอนลูมิเนียม+ช่องแสง+อุปกรณ์ (ป1)	2	ชุด	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- งานหน้าต่างช่องแสง (น 1)	6	ชุด	2,300.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
	2.6 งานทาสี								
	- ทาสีพลาสติกสีมัลชั้น	170	ตร.ม.	30.00	5,100.00	35.00	5,950.00	11,050.00	
	2.7 งานอื่น ๆ								
	- ฉุบบันไดสแตนเลส	32	ม.	500.00	16,000.00	38.00	1,216.00	17,216.00	
	- บัวฝ้าเพดาน, บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1/2"x4"	56	ม.	80.00	4,480.00	20.00	1,120.00	5,600.00	
3	งานระบบไฟฟ้า								
	3.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออโรสเซนต์ ขนาด 2x36 W.	7	ชุด	1,450.00	10,150.00	115.00	805.00	10,955.00	
	3.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- ปลั๊กไฟฟ้า (มีสายดิน)	3	ชุด	120.00	360.00	80.00	240.00	600.00	
	- สวิตช์	2	ชุด	100.00	200.00	80.00	160.00	360.00	
	รวมยอดยกไป				385,096.98		102,309.02	487,406.00	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

นายธัญพงศ์ รัตนรินทร์

นายช่างโยธา

ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 6

แบบ เลขที่

โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร อบต. ประสพ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประสพ

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 1 ชั้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการ

อบต. ประสพ กำแพง

ประมาณการโดย นายธีรพงษ์ รัตนจันทร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวน(บาท)		
	รวมยอดยกมา				385,096.98		102,309.02	487,406.00	
3.3	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	- กล่องแผง LOAD CENTER ลูกเซอร์คิต (4 ช่อง)	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
3.4	งานเดินสายไฟฟ้า				-		-	-	
	- สายไฟฟ้า ดวงโคม , สวิตซ์ ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	35	เมตร	40.00	1,400.00	5.00	175.00	1,575.00	
	- สายไฟฟ้า ปลั๊ก 2x 2.5/ 1.5ตร.มม.	25	เมตร	30.00	750.00	5.00	125.00	875.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า pvc พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	SET	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- ท่อร้อยสายไฟโลหะ EMT พร้อมอุปกรณ์ จัดตั้ง ครบชุด	1	SET	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- สายเมนเข้าตัวอาคารพร้อมอุปกรณ์	1.00	SET	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				408,246.98		103,109.02	511,356.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

นายธีรพงษ์ รัตนจันทร์

นายช่างโยธา

สรุปผลประมาณราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร อบต.ประจักษ์

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ ต.ประจักษ์ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น ตามแบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง (ถนนในชุมชน)	-	-	-	เงินสงวนหน้าจ่าย 0 %
	งานทาง (ถนนนอกชุมชน)	-	-	-	
2	งานอาคาร	511,356.00	1.2726	650,751.65	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			650,751.65	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			650,000.00	
สรุป	ตัวอักษร :	หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

ผู้ประมาณราคา

(นายธีรพงษ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

เห็นชอบ

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัด อบต.ประจักษ์

ตรวจสอบ

(นางสาวพิชิตมณี ขาอุจจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายเข้ม บุญไญ่ปรกรณ์)

นายก อบต.ประจักษ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ