

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๘๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๔๘ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๗๔๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุต กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๐๘๕,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑แบบ ปรี.๕.....
- ๖.๒แบบ ปรี.๔.....
- ๖.๓
- ๖.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|---------------------|------------|--------------------|---------------|
| ๗.๑ นางสาวพิชามณูษ์ | ชาญจ่อหอ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสิทธิชัย | ผิวหอม | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายธัญพงษ์ | รัตนจันทร์ | นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๗.๔ | | | |
| ๗.๕ | | | |

ประมาณราคากลางค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
โครงการ	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 4 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่
ประมาณราคาเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	796,543.00	1.3624	1,085,210.18	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,085,210.18	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,085,000.00	
	ตัวอักษร :	หนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง 27 มี.ค. 2563

ผู้ประมาณราคา

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นางสาววิษามณูช ชาญจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัด อบต.ประสุข

อนุมัติ

(นายแฉ่ม บุญโงปกรณ)

นายก อบต.ประสุข

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายศุภกิจ ภิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายสุวิทย์ ภิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

ปริมาณวัสดุปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

โครงการ	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 4
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต
ปริมาณงาน	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 748 ม. ทน 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,740 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้าย โครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุต กำหนด
ประมาณการโดย	นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง		ค่าดำเนินการ , เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	แรงงาน (บาท)	
1	งานผิวทาง								
	งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	21.45	-	6.89	-	-	
	งาน Tack Coat	3,740.00	ตร.ม.	6.53	24,422.20	6.81	25,469.40	49,891.60	
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 4 ซม.	3,740.00	ตร.ม.	177.00	661,980.00	11.61	43,421.40	705,401.40	
2	งานตีเส้นจราจร								
	เส้นจราจร ไหล่ทาง, แบ่งกลาง	165.00	ตร.ม.	250.00	41,250.00	-	-	41,250.00	
	Rumble Strips	-	ตร.ม.	270.00	-	-	-	-	
		รวมราคาค่าต้นทุน							796,543.00

ประมาณการ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา