

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑ ถึงบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลประจักษ์ อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..๔,๕๕๕,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแท่น หมู่ ๑๑

ถึงบ้านหนองจอก หมู่ ๑๖ หน้า ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๖ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑)ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๖ เมตร

ช่วงที่ ๒)ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๘๕๘ เมตร

ช่วงที่ ๓)ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๑,๖๒๕ เมตร

ช่วงที่ ๔)ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๒ เมตร

ช่วงที่ ๕)ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาวรวม ๔๐๘ เมตร

ช่วงที่ ๖)ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมทั้งหกช่วงไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๑ ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ  
อบต.ประจักษ์กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๔,๕๕๕,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ .....แบบ ปร.๕.....

๕.๒ .....แบบ ปร. ๔.....

๕.๓ .....มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                       |            |                    |               |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------|
| ๖.๑. นายบัญชา         | อุตสาหกรรม | ปลัดอบต.ประจักษ์   | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒. นางสาวพิชามณูชัย | ช่างจ่อหอ  | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๖.๓. นายธัญพงษ์       | รัตนจันทร์ | นายช่างโยธา        | กรรมการ       |

พิจารณาแล้ว เห็นชอบ อนุมัติ

(นายเข้ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์



## ประมาณราคาค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ส่วนราชการ            | องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข   |
| โครงการ               | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแท่น ม.11 ถึง บ้านหนองจอก ม.16        |
| สถานที่ก่อสร้าง       | บ้านแท่น ม.11, บ้านหนองจอก ม.16, บ้านสระบัว ม.17 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่   |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ | 23 กรกฎาคม 2561   |

| ลำดับที่ | รายการ                   | รวมค่างานต้นทุน                      | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                    |
|----------|--------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| 1        | งานทาง                   | 3,666,792.79                         | 1.3624   | 4,995,638.50      | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %        |
| 2        | งานอาคาร                 | -                                    | -        | -                 | เงินประกันผลงานหัก 0%       |
| 3        | งานชลประทาน              | -                                    | -        | -                 | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี    |
| 1        | งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม | -                                    | -        | -                 | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% |
|          | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      |                                      |          | 4,995,638.50      |                             |
| สรุป     | คิดเป็นเงินงบประมาณ      |                                      |          | 4,995,000.00      |                             |
|          | ตัวอักษร :               | สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน |          |                   |                             |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ผู้ประมาณราคา .....

(นายฉันทพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นายบุญชา อุตสาหการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ตรวจสอบ .....

(นางสาวพิชามณูช ชาญจ้อหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นางสาวพิชามณูช ชาญจ้อหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุข

เห็นชอบ .....

(นายบุญชา อุตสาหการ)

ปลัด อบต.ประสุข

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายฉันทพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา อบต.ประสุข

อนุมัติ .....

(นายเข้ม บุญโญปกรณ์)

นายก อบต.ประสุข

พิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติราคากลางนี้

(นายเข้ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข


วันที่ 31.07.61

## ปริมาณวัสดุปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

|            |  |
|------------|--|
| โครงการ    | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านแท่น ม.11 ถึง บ้านหนองจอก ม.16   |
| ส่วนราชการ | องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข  |
| ปริมาณงาน  | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.04 ม. จำนวน 6 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 326 ม., ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 5 ม. ยาวรวม 898 ม., ช่วงที่ 3) ขนาดกว้าง 5 ม. ยาวรวม 1,625 ม., ช่วงที่ 4) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 282 ม., ช่วงที่ 5) ขนาดกว้าง 3 ม. ยาวรวม 408 ม., ช่วงที่ 6) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 101 ม.หรือมีพื้นที่ ดำเนินการรวมทั้งหกช่วงไม่น้อยกว่า 17,001 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด |

ประมาณการโดย นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์

| ลำดับ<br>ที่     | รายการ                            | ปริมาณงาน |       | ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง |                    | ค่าดำเนินการ , เสื่อมราคา |                    | รวมราคาวัสดุ<br>แรงงาน<br>(บาท) |
|------------------|-----------------------------------|-----------|-------|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
|                  |                                   | จำนวน     | หน่วย | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคา/หน่วย<br>(บาท)       | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                 |
| 1                | งานผิวทาง                         |           |       |                     |                    |                           |                    |                                 |
|                  | งาน Prime Coat                    | -         | ตร.ม. | 22.42               | -                  | 6.51                      | -                  | -                               |
|                  | งาน Tack Coat                     | 17,001.00 | ตร.ม. | 11.89               | 202,141.89         | 6.34                      | 107,786.34         | 309,928.23                      |
|                  | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 4 ซม. | 17,001.00 | ตร.ม. | 175.70              | 2,987,075.70       | 8.86                      | 150,628.86         | 3,137,704.56                    |
| 2                | งานตีเส้นจราจร                    |           |       |                     |                    |                           |                    |                                 |
|                  | เส้นจราจร ไหล่ทาง, แบ่งกลาง       | 807.00    | ตร.ม. | 240.00              | 193,680.00         | -                         | -                  | 193,680.00                      |
|                  | เส้นชะลอความเร็ว (Rumble Strips)  | 98.00     | ตร.ม. | 260.00              | 25,480.00          | -                         | -                  | 25,480.00                       |
| รวมราคาค่าต้นทุน |                                   |           |       |                     |                    |                           |                    | 3,666,792.79                    |

ประมาณการ ..... 

(นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุช

ที่ - วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑ ถึงบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลประสุช อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลประสุช

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุช ที่ ๓๕๒ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มีคำสั่ง  
แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการ  
ดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑ ถึงบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖  
ตำบลประสุช อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้

ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแท่น หมู่ ๑๑  
ถึงบ้านหนองจอก หมู่ ๑๖ หนา ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๖ ช่วงดังนี้

- ช่วงที่ ๑)ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๖ เมตร
- ช่วงที่ ๒)ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร
- ช่วงที่ ๓)ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๑,๖๒๕ เมตร
- ช่วงที่ ๔)ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๒ เมตร
- ช่วงที่ ๕)ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาวรวม ๔๐๘ เมตร
- ช่วงที่ ๖)ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมทั้งหกช่วง ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๑ ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูป  
ราชการ อบต.ประสุชกำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว  
เมื่อวันที่ 31.....เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีมติกำหนดราคากลางตามรายการประมาณการฯและมีมติกำหนด  
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแท่นหมู่ที่ ๑๑ ถึงบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖  
ตำบลประสุช อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๕๕๕,๐๐๐.-บาท  
(สี่ล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและ โปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิชามณัช ชาญจจอหอ)


ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสุข

-เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ  
ตามโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑ ถึงบ้านหนองจอก  
หมู่ที่ ๑๖ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
หากเห็นเป็นประการใดโปรดสั่งการ เพื่อจ้กได้ดำเนินการ ต่อไป



(นายเชษฐพันธ์ มากแสน)

นักวิชาการพัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....  
นางสาววรรณภา วิชาชัยรัมย์



(นางสาววรรณภา วิชาชัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.ประสุข

.....  
นายบัญชา อุตสาหการ

.....  
(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

คำสั่งการ/นายกอบต.ประสุข

ทราบ และ พิจารณาแล้ว

.....  
นายเข้ม บุญโญปกรณ์

.....  
(นายเข้ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสุข

ลงวันที่..... 31/07/61