



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสูช
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางในงานจ้าง

.....

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินงานต่างๆของรัฐ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามที่ ป.ป.ช.กำหนด ที่ให้หน่วยงานของรัฐที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
เกินกว่า หนึ่งแสนบาทต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลประสูช อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามใหม่
หมู่ ๑๔ ตำบลประสูช อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้) สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.๐๔๔-๗๕๖๔๑๒ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายแยม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสูช



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามใหม่ หมู่ ๑๔ ตำบลประสุต อำเภอลำดวน
จังหวัดนครราชสีมา..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..๔๘๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๕๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๔๘ ตร.ม. ไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุต กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๗.. มีนาคม ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๔๘๓,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑แบบ ปร.๕.....

๕.๒แบบ ปร. ๔.....

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑. นายบัญชา อุตสาหการ ปลัดอบต.ประสุต ประธานกรรมการ

๖.๒. นางสุประวีณ์ จิวน้อย รองปลัด อบต.ประสุต กรรมการ

๖.๓. นายชัชยพงศ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ

๖.๔.

๖.๕.



ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามใหม่ ม.14
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านขามใหม่ ม.14 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	354,710.60	1.3624	483,257.72	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			483,257.72	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			483,000.00	
	ตัวอักษร :	สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง เมื่อวันที่ **๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑**

ผู้ประมาณราคา
 (นายฉันทพงศ์ รัตนจันทร์)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายบัญชา อุตสาหการ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ตรวจสอบ
 (นางสาวพิชามณูย์ ชาญจอหอ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นางสุประวีณ์ จิวน้อย)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

เห็นชอบ
 (นายบัญชา อุตสาหการ)
 ปลัด อบต.ประสุข

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายฉันทพงศ์ รัตนจันทร์)
 (นายช่างโยธา อนุมัติ ประสุข)
 -เห็นชอบและอนุมัติราคากลาง นี้
 ลงวันที่ **๒๐ มี.พ.ค. ๒๕๖๑**

อนุมัติ
 (นายแยม บุญโญปกรณ์)
 นายก อบต.ประสุข

(นายแยม บุญโญปกรณ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามใหม่ ม.14
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 158 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 948 ตร.ม. ไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
	รูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด

ประมาณการโดย นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง		ค่าแรง,ดำเนินการ,เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรง,ดำเนินการ (บาท)
1	งานเกรดแต่งพื้นทาง	948.00	ตร.ม.	-	-	5.30	5,024.40	5,024.40
2	งานไหล่ทางดิน	8.30	ลบ.ม.	30.00	248.85	20.90	173.37	422.22
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	47.40	ลบ.ม.	250.00	11,850.00	99.00	4,692.60	16,542.60
4	แบบข้าง	158.00	ม.	-	-	20.60	3,254.80	3,254.80
5	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	142.20	ลบ.ม.	-	-	181.47	25,805.03	25,805.03
	- ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	956.00	ถุง	120.00	114,720.00	-	-	114,720.00
	- ทรายหยาบ	88.00	ลบ.ม.	250.00	22,000.00	-	-	22,000.00
	- หินย่อย	160.00	ลบ.ม.	630.00	100,800.00	-	-	100,800.00
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	25.60	หน่วย	5.00	127.98	-	-	127.98
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	948.00	ตร.ม.	-	-	11.93	11,309.64	11,309.64
7	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	948.00	ตร.ม.	31.00	29,388.00	5.00	4,740.00	34,128.00
	- RB 15 มม.	135.48	กก.	18.49	2,505.07	3.30	447.09	2,952.16
	- DB 16 มม.	274.26	กก.	21.22	5,819.72	3.30	905.05	6,724.77
8	โฟมแผ่น	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	246.80	ม.	-	-	22.41	5,530.79	5,530.79
10	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	246.80	ม.	8.00	1,974.40	13.65	3,368.82	5,343.22
รวมราคาค่าต้นทุน								354,710.60

ประมาณการ

(นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา