



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสูย

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางในงานจ้าง

.....

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานต่างๆของรัฐอีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามที่ ป.ป.ช.กำหนด ที่ให้หน่วยงานของรัฐที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง เกินกว่า หนึ่งแสนบาทต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลประสูย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลประสูย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้) สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.๐๔๔-๗๕๖๔๑๒ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

  
(นายเข้ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสูย



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ ๔ ตำบลประสุต อำเภอลำปาง จังหวัดนครราชสีมา..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..๔๘๑,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาวรวม ๒๓๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๔๔ ตร.ม. ไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุต กำหนด

4. ราคากลางจำนวน ณ วันที่...๒๗.. มีนาคม ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๔๘๑,๐๐๐.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 .....แบบ ปร.๕.....

5.2 .....แบบ ปร.๔.....

5.3 .....

5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายบัญชา อุตสาหการ ปลัดอบต.ประสุต ประธานกรรมการ

6.2 นางสุประวีณ์ จีวน้อย รองปลัด อบต.ประสุต กรรมการ


6.3 นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ

6.4 .....

6.5 .....

6.6 .....

6.7 .....



*(Handwritten signature)*

ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข  
 โครงการ                          ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ ม.4  
 สถานที่ก่อสร้าง                บ้านวัดจันทร์ ม.4 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา  
 ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4    จำนวน 1 แผ่น      ตามแบบเลขที่  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	353,280.25	1.3624	481,309.01	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			481,309.01	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			481,000.00	
	ตัวอักษร :	สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑

ผู้ประมาณราคา

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)  
 นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจจอหอ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายบัญชา อุตสาหการ)  
 ปลัด อบต.ประสุข

อนุมัติ

(นายเข้ม บุญโญกรณ์)  
 นายก อบต.ประสุข

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายบัญชา อุตสาหการ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสประวิณี จิวน้อย)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)  
 (นายช่างโยธา อบต.ประสุข)  
 -เห็นชอบและอนุมัติราคากลาง นี้

ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561

(นายเข้ม บุญโญกรณ์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

## ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

โครงการ /	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ ม.4 /
ส่วนราชการ /	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต /
ปริมาณงาน /	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาวรวม 236 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 944 ตร.ม. ไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุต กำหนด /
ประมาณการโดย /	นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ /

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง		ค่าแรง,ค่าเนิการ,เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรง,ค่าเนิการ (บาท)
1	งานเกรดแต่งพื้นทาง	944.00	ตร.ม.	-	-	1.68	1,585.92	1,585.92
2	งานไหล่ทางดิน	12.39	ลบ.ม.	30.00	371.70	20.90	258.95	630.65
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	47.20	ลบ.ม.	250.00	11,800.00	99.00	4,672.80	16,472.80
4	แบบข้าง	236.00	ม.	-	-	20.60	4,861.60	4,861.60
5	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	141.60	ลบ.ม.	-	-	181.47	25,696.15	25,696.15
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	951.00	ถุง	120.00	114,120.00	-	-	114,120.00
	- ทรายหยาบ	85.00	ลบ.ม.	250.00	21,250.00	-	-	21,250.00
	- หินย่อย	154.00	ลบ.ม.	630.00	97,020.00	-	-	97,020.00
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	25.49	หน่วย	5.00	127.44	-	-	127.44
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	944.00	ตร.ม.	-	-	11.93	11,261.92	11,261.92
7	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	944.00	ตร.ม.	31.00	29,264.00	5.00	4,720.00	33,984.00
	- RB 15 มม.	125.38	กก.	18.49	2,318.36	3.30	413.77	2,732.13
	- DB 16 มม.	372.41	กก.	21.22	7,902.50	3.30	1,228.95	9,131.44
8	โฟมแผ่น	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	326.40	ม.	-	-	22.41	7,314.62	7,314.62
10	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	326.40	ม.	8.00	2,611.20	13.65	4,455.36	7,066.56
รวมราคาค่าต้นทุน								353,280.25

ประมาณการ .....

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา