

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝารางคสล. บ้านพะไล หมู่ 9 ตำบลประสุข อำเภอมุมพวง  
จังหวัดนครราชสีมา ..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....304,000.-บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 165 เมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ปากล้นราง ชนิดอัดแรง  
มอก. ชั้น 3 จำนวน 5 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการเหล็ก  
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....28 เมษายน 2560.....เป็นเงิน.....304,000.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 .....แบบ ปร.4.....

5.2 .....แบบ ปร. 5.....

5.3 .....มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวพิชามณูษ์ ชาญจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....

6.2 นายธีรพล เปลี่ยนสันเทียะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ.....


6.3 นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ.....

6.4 .....

6.5 .....

6.6 .....

6.7 .....

  
(นายเอ็ม บุญใหญ่ปรกรณ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่

-

วันที่ 28 เมษายน 2560

เรื่อง มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาราง คสล. บ้านพะไล หมู่ 9 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลประสุข

เอกสารแนบมาด้วย รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาราง คสล.


บ้านพะไล หมู่ 9 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ที่ 182 /2560 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาราง คสล.บ้านพะไล หมู่ 9 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้


ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 165 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ปากลิ้นราง ชนิดอัดแรง มอก. ชั้น 3 จำนวน 5 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข กำหนด

ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางตามรายการประมาณการฯและมีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาราง คสล. บ้านพะไล หมู่ 9 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 304,000.-บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวพิชามณูช ชาญจอหอ)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายธีรพล เปลี้นสันเทียะ)


ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสุย

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาราง คสล. บ้านพะไล หมู่ 9 ตำบลประสุย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น 304,000.-บาท

-เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดอนุมัติราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอเพื่อดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายคงเดช มากแสน)

นักวิชาการพัสดุ

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นางสาววรรณภา วิษัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นายบัญญัติ อุตสาห์การ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุย

- พิจารณาแล้ว (  ) อนุมัติ ราคากลางตามที่เสนอเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาพัสดุตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาราง คสล. บ้านพะไล หมู่ 9 ตำบลประสุย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดำเนินการต่อไป

(  ) ไม่อนุมัติ เพราะ

.....  
.....



(นายเข้ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุย

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาราง คสล.

ส่วนราชการ ..... องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

โครงการ ..... ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาราง คสล. บ้านพะไล ม.9

สถานที่ก่อสร้าง ..... บ้านพะไล ม.9 ต.ประสุต อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ..... จำนวน 1 แผ่น ..... ตามแบบเลขที่ .....

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานปรับปรุง ถนนหินคลุก	หมายเหตุ
1	งานทาง	223,868.57	1.3624	304,998.54	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้าง			304,998.54	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			304,000.00	
	ตัวอักษร :	สามแสนสี่พันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณราคา .....

(นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์)  
นายช่างโยธา(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ  
(นางสาวพิชามณูช ชาญจอหอ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุต

ตรวจสอบ .....

(นางสาวพิชามณูช ชาญจอหอ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ  
( นายธีระเดช เปลี่ยนสินธุ์ )

เห็นชอบ .....

(นายบัญชา อุตสาหการ)  
ปลัด อบต.ประสุต(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ  
( นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์ )  
นายช่างโยธา อบต.ประสุต

อนุมัติ .....

(นายแยม บุญโญปกรณ์)  
นายก อบต.ประสุต

## ปริมาณวัสดุก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาราง คสล.

การ	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาราง คสล. บ้านพะไล ม.9 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาราง คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 165 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม. อัดแรง มอก.ชั้น 3 ชนิดปากลิ้นราง จำนวน 5 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม แบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด
ประมาณการโดย	นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ, ค่าขนส่ง		ค่าดำเนินการ, เสื่อมราคา		รวมค่าวัสดุ ค่าแรง (บาท)	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางท่อ - ค่าท่อ คสล. Ø 0.30 ม. อัดแรง มอก. ชั้น 3	5.00	ท่อน	338.48	1,692.40	140.00	700.00	2,392.40	
2	รางระบายน้ำ คสล.								
2.1	งานขุดดิน	70.00	ลบ.ม.			99.00	6,930.00	6,930.00	
2.2	งานทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	215.94	1,079.70	99.00	495.00	1,574.70	
2.3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	5.00	ลบ.ม.	1,550.00	7,750.00	398.00	1,990.00	9,740.00	
2.4	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	28.00	ลบ.ม.			436.00	12,208.00	12,208.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	191.00	ถุง	120.00	22,920.00	-	-	22,920.00	
	- ทรายหยาบ	17.00	ลบ.ม.	341.95	5,813.15	-	-	5,813.15	
	- หินย่อย	31.02	ลบ.ม.	553.16	17,159.02	-	-	17,159.02	
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	5.12	หน่วย	5.00	25.60	-	-	25.60	
2.5	งานไม้แบบใช้เวียน	85.00	ตร.ม.	450.00	38,250.00	133.00	11,305.00	49,555.00	
2.6	งานเหล็กเสริม								
	-RB 9 มม.	1,584.95	กก.	18.73	29,686.11	4.10	6,498.30	36,184.41	
	-DB 12 มม.	689.70	กก.	20.68	14,263.00	4.10	2,827.77	17,090.77	
	-ลวดผูกเหล็ก	56.00	กก.	26.17	1,465.52	-	-	1,465.52	
2.7	เหล็กฉาก 2"x2" หนา 4 มม.(รวมลวดเชื่อม)	55.00	เส้น	400.00	22,000.00	150.00	8,250.00	30,250.00	
2.8	ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2"	33.00	ท่อน	160.00	5,280.00	160.00	5,280.00	10,560.00	
		รวมราคาค่าต้นทุน							223,868.57

ประมาณการ .....

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา