

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแก หมู่ 7 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง  
จังหวัดนครราชสีมา ..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....1,142,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

### 3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 57 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 2,257 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การ  
บริหารส่วนตำบลประสุข กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....21 เมษายน 2560.....เป็นเงิน.....1,142,000.....บาท

### 5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 .....แบบ ปร.4.....

5.2 .....แบบ ปร. 5.....

5.3 .....มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

5.4 .....

### 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวพิชามณูช์ ชาญจจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....

6.2 นายธีรพล เปลี่ยนสันเทียะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ.....

6.3 นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ.....

6.4 .....

6.5 .....

6.6 .....

6.7 .....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่ - วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแก หมู่ 7 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

เอกสารแนบมาด้วย รายการประมาณราคาต่ำก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


บ้านสะแก หมู่ 7 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ที่ ๑๖๕ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแก หมู่ 7 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้


ปริมาณงาน ช่วงที่ 1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๕๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ 3) ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๗ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบรม ประสุข กำหนด

ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางตามรายการประมาณการฯ และมีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแก หมู่ 7 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๔๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดอนุมัติ

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวพิชามญช์ ชาญจอหอ)

ลงชื่อ.....  .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายชिरพล เปลียนสันเทียะ)


ลงชื่อ.....  .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอันยพงศ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลประสุข


-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแก หมู่ 7 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,142,000.-บาท

-เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอเพื่อดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

  
(นายคงเดช มากแสน)


นักวิชาการพัสดุ

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

  
(นางสาววรรณภา วิษัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ


  
(นายบัญชา อุดสำหังการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

- พิจารณาแล้ว (  ) **อนุมัติ** ราคากลางตามที่เสนอเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแก หมู่ 7 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดำเนินการต่อไป

(  ) **ไม่อนุมัติ** เพราะ

.....  
.....

  
(นายเอ็ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข  
 โครงการ                          ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระแก ม.7  
 สถานที่ก่อสร้าง                  บ้านสระแก ม.7 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา  
 ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4    จำนวน 1 แผ่น    ตามแบบเลขที่  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	838,780.62	1.3624	1,142,754.72	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,142,754.72	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,142,000.00	
	ตัวอักษร :	หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

ผู้ประมาณราคา .....

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)  
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นางสาวพิชามณีย์ ช่างจ้อหอ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุข

ตรวจสอบ .....

(นางสาวพิชามณีย์ ช่างจ้อหอ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ 2)

เห็นชอบ .....

(นายบัญชา อุตสาหการ)  
 ปลัด อบต.ประสุข

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)  
 นายช่างโยธา อบต.ประสุข

อนุมัติ .....

(นายแยม บุญโญปกรณ์)  
 นายก อบต.ประสุข

## ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระแก ม.7
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 57 ม. หน้า 0.15 ม. ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 240 ม. หน้า 0.15 ม., ช่วงที่ 3) ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 2,257 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตาม สภาพพื้นที่ป้ายประชาสัมพันธโครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด

ประมาณการโดย นายฉันทพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ, ค่าขนส่ง		ค่าแรง,ดำเนินการ,เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ ค่าแรง,ดำเนินการ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกรดแต่งพื้นที่ทาง	2,257.00	ตร.ม.	-	-	1.68	3,791.76	3,791.76
2	งานไหล่ทางดิน	26.09	ลบ.ม.	30.64	799.40	20.81	542.93	1,342.33
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	113.00	ลบ.ม.	215.94	24,401.22	99.00	11,187.00	35,588.22
4	แบบข้าง	497.00	ม.	-	-	20.60	10,238.20	10,238.20
5	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	339.00	ลบ.ม.	-	-	181.47	61,518.33	61,518.33
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	2,276.00	ถุง	120.00	273,120.00	-	-	273,120.00
	- ทรายหยาบ	203.00	ลบ.ม.	341.95	69,415.85	-	-	69,415.85
	- หินย่อย	369.00	ลบ.ม.	553.16	204,116.04	-	-	204,116.04
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	61.00	หน่วย	5.00	305.00	-	-	305.00
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	2,257.00	ตร.ม.	-	-	11.93	26,926.01	26,926.01
7	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	2,257.00	ตร.ม.	33.00	74,481.00	5.00	11,285.00	85,766.00
	- RB 15 มม.	617.77	กก.	16.42	10,143.78	3.30	2,038.64	12,182.42
	- DB 16 มม.	694.32	กก.	18.93	13,143.48	3.30	2,291.26	15,434.73
8	โฟมแผ่น	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	885.40	ม.	-	-	22.41	19,841.81	19,841.81
10	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	885.40	ม.	8.00	7,083.20	13.65	12,085.71	19,168.91
รวมราคาค่าต้นทุน								838,780.62

ประมาณการ

(นายฉันทพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา