



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข**  
**เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางในงานจ้าง**

.....

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
การดำเนินงานต่างๆของรัฐอีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามที่ ป.ป.ช.กำหนด ที่ให้หน่วยงานของรัฐที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง  
เกินกว่า หนึ่งแสนบาทต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดงวงเงิน  
งบประมาณที่ได้รับและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 14  
บ้านขามใหม่ ตำบลประสุข ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง  
จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) สอบถามข้อมูลได้  
ที่โทร. 044-756412 ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

(นายแย้ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 14 บ้านขามใหม่ ตำบลประสุข ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....2,367,900.-บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปริมาณงาน

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 14 บ้านขามใหม่ ตำบลประสุข ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา กำหนด จำนวน 1 แห่ง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....17 ตุลาคม 2559.....เป็นเงิน.....2,211,000.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 .....แบบ ปร.4.....

5.2 .....แบบ ปร. 5.....

5.3 .....แบบ ปร. 6.....

5.4 .....มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวพิชามณูษ์ ชาญจจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....

6.2 นายธีรพล เป็ลียนสันเทียะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ.....

6.3 นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ.....

6.4 .....

6.5 .....

6.6 .....

6.7 .....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประสูช

ที่ - วันที่ 11 ตุลาคม 2559

เรื่อง มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 14 บ้านขามใหม่ ตำบลประสูช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลประสูช อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลประสูช

เอกสารแนบมาด้วย แบบสรุปรายการประมาณราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดกลาง

หมู่ที่ 14 บ้านขามใหม่ ตำบลประสูช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลประสูช อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสูช ที่ 602 /2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 14 บ้านขามใหม่ ตำบลประสูช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลประสูช อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้


### ปริมาณงาน

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 14 บ้านขามใหม่ ตำบลประสูช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลประสูช อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจำนวน 1 โครงการ

ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันและร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางตามรายการประมาณการฯ และมีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 14 บ้านขามใหม่ ตำบลประสูช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลประสูช อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,211,000.-บาท

(สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดทําโครงการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลางนี้เป็นราคากลางของทางราชการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิชามญช์ ชาญจอหอ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรพล เปลียนสันเทียะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 14 บ้านขามใหม่ ตำบลประสุข ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา มติราคากลางตามที่เสนอ 2,211,000.-บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดข้างต้น

-จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดอนุมัติราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เสนอ เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายคงเดช มากแสน)

นักวิชาการพัสดุ


- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นางสาววรรณภา วิษัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นายบัญชา อุตสาห์การ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

- พิจารณาแล้ว ( ✓ ) **อนุมัติ** ราคากลางตามที่เสนอเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 14 บ้านขามใหม่ ตำบลประสุข ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดำเนินการต่อไป

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ

.....



(นายเอ็ม บุญโยปกรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

สถานที่ก่อสร้างบ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

แบบเลขที่ 991014

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,304,789.16	1.2708	1,658,126.06	
2	ประเภทงานทาง	312,790.00	1.3347	417,480.81	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่น ๆ	126,846.00	1.0700	135,725.22	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,744,425.16		2,211,332.10	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			2,211,000.00	
ตัวอักษร	(เงินสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ.....

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นางสาวพิชามณีย์ ขาวจ้อหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

อนุมัติ.....

(นายแฉ่ม บุญโญภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวพิชามณีย์ ขาวจ้อหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง ค.ต.ประจักษ์

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายธีรพล เป็สนวันเพ็ญ)

นักบัญชีและบรรณาธิการบัญชี

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา อบต.ประจักษ์

แบบ ปร.6

## รายการค่าประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประสุต อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต
แบบเลขที่	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	
	จำนวน
	แผ่น
	เมื่อวันที่
	5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003 ก	103,141.85	131,072.66	
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	22,648.00	28,781.08 *	
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	4,060.00	5,159.45 *	
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043	5,820.00	7,396.06 *	
	1.5 ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001	34,309.00	43,599.88 *	
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 991014	64,500.00	81,966.60 *	
	1.7 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911013	16,030.00	20,370.92 *	
	1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911013	16,030.00	20,370.92 *	
	1.9 ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน	8,640.00	10,979.71 *	
	1.10 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	14,600.00	18,553.68	
	1.11 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	31,386.00	39,885.33	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก			
	2.1 ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005	415,307.31	527,772.53	
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025	168,217.00	213,770.16	
	2.3 หอถังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015	400,100.00	508,447.08	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค			
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	49,480.00	66,040.96	
	3.2 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	263,310.00	351,439.86	

รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + F (บาท)	หมายเหตุ
4 ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ			
4.1 เครื่องสูบน้ำดีดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	27,486.00	29,410.02	
4.2 เครื่องสูบน้ำดีดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	45,860.00	49,070.20	
4.3 เครื่องจ่ายสารละลายครอรีน	20,000.00	21,400.00	
4.4 เครื่องมือประจำการประจำ	8,700.00	9,309.00	*
4.5 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800.00	4,066.00	*
4.6 สารล้้ม	11,000.00	11,770.00	*
4.7 ค่าขนส่ง	10,000.00	10,700.00	* ขึ้นอยู่กับ
รวมเป็นเงิน		2,211,332.10	สถานที่ก่อสร้าง
<b>สรุป</b> รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,744,425.16	2,211,000.00	
(ตัวอักษร)			

ประมาณการ.....

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจอนหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายบัญชา อุตสาห์การ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

อนุมัติ.....

(นายเข้ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรม

(นางสาวดิศพนุช จันทระตย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง องค์.ประจักษ์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพงศ์ เปล่งนรินทร์)  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)  
นายช่างโยธา อบต.ประจักษ์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอบึงพลาญชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 412003

หน่วยงานประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย

นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	ขุดดินหน้าฐานราก/ถมดิน	3.7 ลบ.ม.	-	-	148.00	547.60	547.60	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	211.00	316.50	91.00	136.50	453.00	
	<b>2. งานไม้แบบ</b>							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค้ำ	10 ตร.ม.	401.00	4,010.00	0.00	0.00	4,010.00	
2.2	ค้ำยันต่าไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50%)	23 ต้น	35.00	805.00	-	-	805.00	
2.3	ตะปู	5 กก.	56.00	280.00	-	-	280.00	
	<b>3. งานคอนกรีต</b>							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.105 ลบ.ม.	1,869.16	196,2618	316.00	33.18	229.44	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ที่เมบตีเม้น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.095 ลบ.ม.	1,915.89	7,845.57	316.00	1,294.02	9,139.59	
	<b>4. งานเหล็ก</b>							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27 กก.	18.52	500.04	3.40	91.83	591.87	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280 กก.	17.32	4,849.60	3.40	952.00	5,801.60	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108 กก.	19.36	2,090.88	3.40	367.20	2,458.08	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52 กก.	18.81	978.12	3.40	176.80	1,154.92	
				21,871.97		3,599.13	25,471.10	



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานประมาณราคา

ประมาณการโดย

โรงเรียน

บ้านบางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อําเภออุทุมพรพิงค์ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

นายฉันทยพงษ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

แบบเลขที่

412003

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
4.6	จวดผูกเหล็ก No 18 <b>5 งานโครงสร้างคาน</b>	6 กก.	32.71	21,871.97	196.26	3,599.13	25,471.10	196.26
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กวางตั้งเหล็ก	2 ท่อน	1,090.00	2,180.00			2,180.00	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตั้ง	7 ท่อน	453.27	3,172.89			3,172.89	
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กวางตั้งเหล็ก	7 ท่อน	383.18	2,682.26		4,100.00	6,782.26	
5.4	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กวางตั้งเหล็ก	4 ท่อน	289.72	1,158.88			1,158.88	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 ม. หน้า 3/16 นิ้ว	8 แผ่น	150.00	1,200.00			1,200.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หน้า 5 มม.	62 แผ่น	60.75	3,766.50			3,766.50	
5.8	คองบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13 ชุด	60.00	1,560.00			1,560.00	
5.9	ซอซีคกระเบื้อง	62 อัน	7.48	463.76		2,200.00	2,663.76	
5.10	ซอซีคครอบ	26 อัน	8.00	208.00		2,500.00	2,708.00	
<b>6. งานผนังก่ออิฐ</b>								
6.1	ก่ออิฐมุมอัญ 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	245.00	5,390.00	89.00	1,958.00	7,348.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19x39x9 ซม.)	1.9 ตร.ม.	178.00	338.20	60.00	114.00	452.20	
				<b>22,316.75</b>		<b>10,872.00</b>	<b>33,188.75</b>	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานประมาณราคา

ประมาณการโดย

โรงเรียน

บ้านจามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประดู่ อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

นายธีรพงษ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

แบบเลขที่

412003

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
7.1	7. งานตบและตั้งฉากปูน ฉาบปูนเรียบธรรมดา 8. งานทาสี	46 ตร.ม.	55.00	2,530.00	70.00	3,220.00	5,750.00	
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	35.00	2,415.00	30.00	2,070.00	4,485.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	45.00	225.00	38.00	190.00	415.00	
	9. งานอื่นๆ							
9.1	ฝังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + คร่าปูน @ 0.60 ม.	23 ชุด	260.00	5,980.00	60.00	1,380.00	7,360.00	
9.2	ไม้แฉ่ง 1 x 8 นิ้ว ยาว 11.00 ม.	2 ลบ.พ.	940.00	1,880.00	110.00	220.00	2,100.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 ชิ้น	120.00	120.00			120.00	
9.4	สายยูพร้อมกุญแจ	1 ชิ้น	250.00	250.00			250.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 ชิ้น	50.00	150.00			150.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 3/16 นิ้ว	4 แผ่น	250.00	1,000.00			1,000.00	
9.7	ตาข่ายถัก @ 3 มม. ขนาดช่อง # 38 มม.	7.2 ตร.ม.	125.00	900.00			900.00	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กว้างเหล็กม	6 ท่อน	477.00	2,862.00			2,862.00	
				18,312.00		8,580.00	26,892.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานประมาณราคา

ประมาณการโดย

โรงปูน

บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

แบบเลขที่

412003

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
10.1	10. งานไฟฟ้า หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา , สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	200.00	400.00	115.00	400.00	26,892.00	
10.2	ตัวรับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	100.00	100.00	90.00	100.00	800.00	
11.1	11. เสาเข็ม เสาเข็ม คสล. หรือคอนกรีต ยาว 6.00 ม หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม	8 ต้น	720.00	5,760.00	190.00	1,520.00	16,590.00	
				6,260.00		11,330.00	17,590.00	
				68,760.72		34,381.13	103,141.85	

ประมาณราคาโดย

( นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์ )

นายช่างโยธา

เห็นชอบ

( นายบัญชา อุตสาหกรรม )

ตรวจ

(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายเยี่ยม บุญปัญญา)

ประมาณราคาต่ำกว่าก่อสร้าง วางระเบียบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 911001


หน่วยงานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย นายถิณพงษ์ รัตนจันทร์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	วางระเบียบน้ำ	19 ม.	848.00	16,112.00	299.71	5,694.49	21,806.49	
	รวมเงิน			16,112.00		5,694.49	21,806.49	
	คิดเป็นเงินค่างาน						21,800.00	

ประมาณราคาโดย..... ตรวจ .....

( นายถิณพงษ์ รัตนจันทร์ ) (นางสาวพิชิตาณีย์ ขาญจอน)

นายช่างโยธา 

อนุมัติ  .....

(นายบัญชา อุบลสาร) (นายเข้ม บุญโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณราคาก่อสร้าง **วางระบบน้ำ**

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

แบบเลขที่ **911001**

หน่วยงานประมาณราคา **กองช่างของสำนักงานสาธารณสุข**

ประมาณการโดย **นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์**


เมื่อวันที่ **5 ตุลาคม 2559**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	0.39 ลบ.ม.	-	-	99.00	38.61	38.61	
2	ทรายเหนียว ทรายหยาบของพื้น	0.03 ลบ.ม.	211.00	6.33	59.00	1.77	8.10	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซึ่งนับเป็นเนื้อกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	1,915.89	95.79	316.00	15.80	111.59	
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2 กก.	17.32	34.64	3.40	6.80	41.44	
5	กัณฑ์ขุมขุย 1/2 แผ่น	1 ตร.ม.	245.00	245.00	89.00	89.00	334.00	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.3 ตร.ม.	55.00	126.50	82.00	188.60	315.10	
	<b>รวมเงิน</b>			<b>508.26</b>			<b>340.58</b>	<b>848.85</b>
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>							<b>848.00</b>

ประมาณราคาโดย.....

( นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์ )

นายช่างโยธา




เห็นชอบ.....

ตรวจ.....

(นางสาวพิชามณีย์ ชาบุญจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



อนุมัติ.....

(นายบัญญัติ อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

(นายเยี่ยม บุญใหญ่ภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายการประปา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

921001

หน่วยงานประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย

นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.30 ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	37.50	37.50	
2	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.60 ตร.ม.	1,915.89	1,149.53	316.00	298.00	1,447.53	
3	ท่อนเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2"	1.00 ท่อน	847.00	985.00			985.00	
4	แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215X2.435 ม.หนา 3/16 นิ้ว	0.60 แผ่น	1,800.00	1,080.00			1,080.00	
5	น๊อต dia 3/8" ยาว 4"	6.00 ตัว	10.00	60.00			60.00	
6	หัวเตารอง อลูมิเนียม dia 2"	2.00 ตัว	150.00	300.00			300.00	
7	ทาสีน้ำมัน	1.90 ตร.ม.	45.00	85.50	38.00	66.50	152.00	
				3,660.03		402.00	4,062.03	
							4,060.00	

คิดเป็นเงินค่างาน

รวมเงิน

ประมาณราคาโดย

( นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ )

นายชาญโยธธา

เห็นชอบ

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ตรวจ

(นางสาวพิชามณีย์ ชาวบุญออก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายแย้ม บุญใหญ่กรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณราคาก่อสร้าง

บ้านอภีระศิลป์บ้านในฝันนำในเขต 25 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

991043

หน่วยงานประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่

5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	แม่เหล็ก 1.20 x 2.40 ม. หน้า 4.5 มม.	1	แม่เหล็ก	1,880.00			1,880.00
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1	เส้น	163.00			163.00
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1	เส้น	195.00			195.00
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1	เส้น	187.00			187.00
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1	ท่อน	299.07			2,009.07
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม.	2	ม.	350.00	700.00		700.00
7	เหล็กแกลบตัน Ø 25 มม.	1	ทุบ	220.00	220.00		220.00
8	ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10	ม.	21.00	210.00		210.00
9	แม่ลอลอน 5 ลิตร	1	ลูก	15.00	15.00		15.00
10	ทาสีน้ำมัน	3	ตร.ม.	45.00	135.00	38.00	249.00
			รวมเงิน		4,004.07		5,828.07
			คิดเป็นเงินค่างาน				1,824.00
							5,820.00

ประมาณราคาโดย

( นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ )

นายช่างโยธา

เห็นชอบ

( นายบัญชา อุดส่าทการ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ตรวจ

( นางสาวพิชานันท์ ขาวบุญชอบ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

( นายเข้ม บุญเรืองภรณ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณราคาต่ำกว่าก่อสร้าง

รัฐ-ประตุรัฐ (20X20 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประตุข อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบแปลนที่ 921001

หน่วยงานประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประตุข

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. เสา/บานประตูรั้ว</b>								
1.1	ชุดหินหลุมฐานราก/กมคิน	0.4 ตบ.ม.	-	-	148.00	59.20	59.20	
1.2	ทรายหยาบ ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ตบ.ม.	168.00	8.40	91.00	4.55	12.95	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ตบ.ม.	1,869.16	99.07	306.00	16.22	115.28	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่ย่อยกว่า 320 กก/ตบ.ม.)	0.315 ตบ.ม.	1,915.89	603.51	306.00	96.39	699.90	
1.5	เหล็กเสริม	4/61 มม.	16.76	798.04	3.40	161.92	959.96	
1.6	ควดผูกเหล็ก No 18	0.7 มม.	32.71	22.90	-	-	22.90	
1.7	ท่อเหล็กอานสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม dia 1 1/2"	3 พท.ม.	599.90	1,799.70	-	-	1,799.70	
1.8	ลวดขายเส้นเชื่อมขนาดเป็น dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50	-	-	577.50	
1.9	ไม้ซุงสกัดขนาดประมาณ dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตีง	95.00	570.00	-	-	1,220.00	
1.10	กอลอนเหล็กและปูน	2 ชุด	280.00	560.00	-	-	560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	55.00	165.00	82.00	246.00	411.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	401.00	457.14	133.00	151.62	608.76	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	56.00	11.20	-	-	11.20	
<b>รวมเงิน (1)</b>				<b>5,867.00</b>		<b>1,551.00</b>	<b>7,419.00</b>	
2.1	ชุดหินหลุมฐานราก/กมคิน	0.2 ตบ.ม.	-	-	148.00	29.60	29.60	
2.2	ทรายหยาบ ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ตบ.ม.	168.00	4.20	91.00	2.28	6.48	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ตบ.ม.	1,869.16	56.07	306.00	9.18	65.25	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่ย่อยกว่า 320 กก/ตบ.ม.)	0.14 ตบ.ม.	1,915.89	268.22	306.00	42.84	311.06	



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รัฐ-ประจักษ์ (20X20 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

921001

หน่วยงานประมาณราคา

กองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย นายฉัตรพงษ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่

5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	16.76	501.35	3.40	101.72	603.08	
2.6	ตอกผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	32.71	13.08	-	-	13.08	
2.7	ฉาบปูนเรียบรวงศา	1.5 ตร.ม.	58.00	87.00	82.00	123.00	210.00	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้ค้ำจาย	0.57 ตร.ม.	401.00	228.57	133.00	75.81	304.38	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	56.00	5.60	-	-	5.60	
	รวมเงิน (2)			1,216.60		429.43	1,646.03	
	เสียมหรือคิดเป็นเงินรวม			4,866.42		1,717.72	6,584.13	
	รวมเงิน (1) + (2)	4 ต้น		1,216.60		429.43	1,646.03	
				10,733.42		3,268.72	14,002.13	14,000.00

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **รัฐ-ประตู่รั้ว (20X20 ม.)**

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

หน่วยงานประมาณราคา **กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข**

ประมาณการโดย **นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์**

แบบเลขที่ **921001**

เมื่อวันที่ **5 ตุลาคม 2559**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3.1	รัฐ-เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.) ชุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ต.ป.ม.	-	-	148.00	148.00	148.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่ย่อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,915.89	201.17	306.00	32.13	233.30	
3.3	ลงดินนาม มอสรี่ 12 dia. 2.64 ม.ม.	180 ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	
3.4	เสาจริง คสล. ล้ำเง็ญรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	250.00	2,250.00	30.00	270.00	2,520.00	
3.5	เน็ต dia. 4 ม.ม.	81 ตี๊ว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	<b>รวมเงิน (3)</b>			<b>4,395.17</b>		<b>810.00</b>	<b>5,205.00</b>	<b>ราคา/20 เมตร</b>
	<b>รัฐ-เสารั้ว คิดเป็นเงินเมตร</b>			<b>219.76</b>		<b>40.50</b>	<b>260.26</b>	<b>ราคาต่อเมตร</b>
	<b>รัฐ-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม</b>	<b>77 ม.</b>	<b>219.76</b>	<b>16,921.40</b>	<b>40.50</b>	<b>3,118.50</b>	<b>20,039.90</b>	<b>20,030.00</b>
	<b>รวมเงิน 1+2+3</b>			<b>28,400.17</b>		<b>8,748.22</b>	<b>34,309.93</b>	
	<b>คิดเป็นเงินตาราง</b>						<b>34,309.00</b>	

ประมาณราคาโดย.....

( นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ )

นายช่างโยธา

เห็นชอบ.....  
(นายธัญญา ชูคำสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ตรวจ.....

(นางสาววิฑิตาภรณ์ ชาญจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....  
(นายเข้มแข็ง บุญใหญ่ภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ประมาณราคาก่อสร้าง..... การประมาณที่ขอระหว่างระบบ.....  
 สถานที่ก่อสร้าง... บ้านขามใหม่... หมู่ที่ 14... ตำบลประจักษ์... อำเภอชุมพลวง... จังหวัดนครราชสีมา... แบบเลขที่..... 991014..... รายการ.....  
 หน่วยงานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์  
 ประมาณการโดย นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์  
 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	10.00	ท่อน	1238.32	12383.20	-	-	12,383.20	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	4.00	ท่อน	1746.73	6986.92	-	-	6,986.92	
3	ข้องอ 90° G/S Ø 2 นิ้ว	2.00	ตัว	80.91	161.82	-	-	161.82	
4	ข้องอ 90° G/S Ø 3 นิ้ว	3.00	ตัว	216.92	650.76	-	-	650.76	
5	ข้องอ 90° G/S Ø 4 นิ้ว	2.00	ตัว	382.22	764.44	-	-	764.44	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว - 3/4 นิ้ว	1.00	ตัว	545.50	545.50	-	-	545.50	
7	สามทางลด G/S Ø 4 นิ้วx 3/4 นิ้ว	1.00	ตัว	974.00	974.00	-	-	974.00	
8	สามทางลด G/S Ø 4 นิ้วx 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	974.00	974.00	-	-	974.00	
9	สามทางลด G/S Ø 2 นิ้วx 3/4 นิ้ว	1.00	ตัว	201.50	201.50	-	-	201.50	
10	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้วx 3 นิ้ว	1.00	ตัว	500.00	500.00	-	-	500.00	
11	นิปีเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	1.00	ตัว	444.50	444.50	-	-	444.50	
12	หน้างานเกลียว Ø 4 นิ้ว	3.00	ตัว	490.00	1470.00	-	-	1,470.00	
13	หน้างานเกลียว Ø 3 นิ้ว	10.00	ตัว	327.00	3270.00	-	-	3,270.00	
14	ประเก็นหน้างาน Ø 4 นิ้ว	3.00	แผ่น	28.00	84.00	-	-	84.00	
15	ประเก็นหน้างาน Ø 3 นิ้ว	10.00	แผ่น	20.00	200.00	-	-	200.00	
16	น๊อตยึดหน้างาน	104.00	ตัว	20.00	2080.00	-	-	2,080.00	
17	ข้อต่อเกลียวนอก PVC Ø 3/4 นิ้ว	1.00	ตัว	4.00	4.00	-	-	4.00	
18	ท่อน้ำดื่มเกลียว	13.00	ม้วน	12.00	156.00	-	-	156.00	
19	มาตรฐานน้ำ Ø 3 นิ้ว บัพดี 2 ชั้น	1.00	ชุด	14300.00	14300.00	-	-	14,300.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
20	ท่ออาร์ $\varnothing$ 3/4 นิ้ว	1.00	ชุด	470.00	470.00	-	-	470.00	
21	ฟุตวางตั้งของเหล็ก $\varnothing$ 3 นิ้ว	2.00	ตัว	1330.00	2660.00	-	-	2,660.00	
22	แผ่นเหล็กขนาด 15 นิ้ว x 15 นิ้วหนา 3 มม.	2.00	แผ่น	60.00	120.00	-	-	120.00	
23	แผ่นเหล็กขนาด 20 นิ้ว x 20 นิ้วหนา 3 มม.	1.00	แผ่น	70.00	70.00	-	-	70.00	
24	ข้อโค้ง 90° ออบสังกะสี 3 นิ้ว	1.00	ตัว	887.50	887.50	-	-	887.50	
25	ข้อโค้ง 90° เหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.00	ตัว	1375.00	2750.00	-	-	2,750.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				53108.14		-	53,108.14	
	<b>รวมยอดยกมา</b>				53108.14		-	53,108.14	
26	ข้อโค้ง 45° เหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.00	ตัว	1495.00	2990.00	-	-	2,990.00	
27	ตามทางเหล็กหล่อ $\varnothing$ 4 นิ้ว	1.00	ตัว	908.00	908.00	-	-	908.00	
28	ค้ำแรงประกอบและติดตั้ง	1.00	เมษา	0.00	0.00	7,500	7,500	7,500.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน</b>				57006.14		7,500	7,500	64,506.14
									64,500.00

(ทุกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประมาณราคาโดย.....

( นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์ )

นายช่างโยธา

เห็นชอบ.....

( นายบัญชา อุตสาหการ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ตรวจ.....

( นางสาวพิชามณีย์ ชาบุญจอหอ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

( นายเยี่ยม บุญใหญ่ภรณ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างวิศวกรรมหรือส่วนตำบลพิเศษ

ประมาณราคาก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงงานน้ำดิบ

รายการเลขที่


ประมาณการโดย นายธนิชพงษ์ รัตนจันทร์


เมื่อวันที่

5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 2"	2.00	ท่อน	819.13	1638.00			1638.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 1 1/2"	1.00	ท่อน	599.90	599.00			599.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 1/2"	2.00	ท่อน	299.91	599.00			599.00	
4	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี Ø 3" x 15 ซม.	3.00	ท่อน	20.00	60.00			60.00	
5	ข้อต่อกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 2" x 1 1/2"	2.00	ตัว	61.77	123.00			123.00	
6	ข้อโค้ง 45 เหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2.00	ตัว	342.00	684.00			684.00	
7	ข้อโค้ง 45 เหล็กอบสังกะสี Ø 1 1/2"	2.00	ตัว	216.50	433.00			433.00	
8	ข้อต่อเหล็กเหลี่ยมหน้าจั่ว 2 ด้าน Ø 2" 1"	2.00	ตัว	480.00	960.00			960.00	
9	หน้าจั่วเหล็กยาว Ø 2"	2.00	ตัว	180.00	360.00			360.00	
10	นอตหน้าจั่ว	16.00	ตัว	20.00	320.00			320.00	
11	สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	3.00	ตัว	154.00	462.00			462.00	
12	แป้นคว่ำทองเหลือง Ø 2"	2.00	ตัว	640.00	1280.00			1280.00	
13	ประตูลูกบอลยาว Ø 2"	2.00	ตัว	580.00	1160.00			1160.00	
14	ข้อโค้ง 90 มม. เหล็กอบสังกะสี Ø 2"	1.00	ตัว	441.00	441.00			441.00	
15	น๊อตเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2.00	ตัว	87.50	175.00			175.00	
16	น๊อตเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"	8.00	ตัว	23.00	184.00			184.00	
17	ข้อต่อกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 2" x 3/4"	2.00	ตัว	106.50	213.00			213.00	
18	ข้อต่อกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 4" x 3/4"	2.00	ตัว	500.00	1000.00			1000.00	
19	ข้อต่อกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 3" x 2"	1.00	ตัว	271.50	271.00			271.00	
20	สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4" x 1/2"	4.00	ตัว	26.50	106.00			106.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ชนิดวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
21	ประตูปูพื้นทองเหลือง Ø 3/4"	2.00	ตัว	264.00	528.00			528.00	
22	ไม้ปัดเหล็กกอลาสังกะสี Ø 1/2"	10.00	ตัว	15.00	150.00			150.00	
23	ประตูปูพื้นบอดาลง Ø 1/2"	6.00	ตัว	130.00	780.00			780.00	
24	ข้อต่อเหล็กกอลาสังกะสี Ø 1/2"	7.00	ตัว	12.62	88.00			88.00	
25	ตามทางเหล็กกอลาสังกะสี Ø 1/2"	2.00	ตัว	18.23	36.00			36.00	
26	เบาะรัดความดันพอด 0-60 PSIภายในบรรจุน้ำมันกรีนฮอน	2.00	อัน	250.00	500.00			500.00	
27	เหล็กพันมกลีดย	7.00	ม้วน	12.00	84.00			84.00	
28	ทำเบกลีดย	70.00	จุด	0.00	0.00	10.00	700.00	700.00	
29	ค่าแรงประกอบติดตั้ง						2100.00	2100.00	
<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>									
<b>เป็นเงิน</b>									
				<b>84.00</b>		<b>2,800.00</b>		<b>16,034.00</b>	
<b>(เงินหนึ่งหมื่นหกพันสามสิบบาทถ้วน)</b>									

  
 (นายชัยพงษ์ รัตนจันทร์)  
 นายช่างโยธา

  
 (นางสาวพิชามณีย์ ขาบุญจอหอ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาโดย.....  
 (นายบัญชา อุดคำเทีการ)  
 เห็นชอบ.....  
 (นายนิยม บุญบุญการณ)  
 ปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ตรวจ.....  
 (นายอเนก นฤโณปกรณ์)  
 ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลประจักษ์

## ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ตัวนระชาการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำใต้

ประมาณการโดย นายณัฏยพงศ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่

5 ตุลาคม 2559

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 2"	2.00	พ่อน	819.13	1638.00			1638.00	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 8 เมตร Ø 1 1/2"	1.00	พ่อน	599.90	599.00			599.00	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 1 1/2"	2.00	พ่อน	299.91	599.00			599.00	
4	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3" x 15 ซม.	3.00	พ่อน	20.00	60.00			60.00	
5	ข้อต่อกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 2" x 1 1/2"	2.00	พ่อน	61.77	123.00			123.00	
6	ข้อต่อ 45 เหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	2.00	พ่อน	342.00	684.00			684.00	
7	ข้อต่อ 45 เหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/2"	2.00	พ่อน	216.50	433.00			433.00	
8	ข้อต่อเหล็กเหนียวหน้า 2 ด้าน Ø 2" - 1"	2.00	พ่อน	480.00	960.00			960.00	
9	หน้างานเกลียวใน Ø 2"	2.00	พ่อน	180.00	360.00			360.00	
10	นอตหน้างาน	16.00	พ่อน	20.00	320.00			320.00	
11	ตางทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	3.00	พ่อน	154.00	462.00			462.00	
12	เขี้ยวตั้งทองเหลือง Ø 2"	2.00	พ่อน	640.00	1280.00			1280.00	
13	ประตุน้ำบดกลวง Ø 2"	2.00	พ่อน	580.00	1160.00			1160.00	
14	ข้อต่อ 90 มม. เหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	1.00	พ่อน	441.00	441.00			441.00	
15	น๊อปัดเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	2.00	พ่อน	87.50	175.00			175.00	
16	น๊อปัดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4"	8.00	พ่อน	23.00	184.00			184.00	
17	ข้อต่อกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 2" x 3/4"	2.00	พ่อน	106.50	213.00			213.00	
18	ข้อต่อกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" x 3/4"	2.00	พ่อน	500.00	1000.00			1000.00	
19	ข้อต่อกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 3" x 2"	1.00	พ่อน	271.50	271.00			271.00	
20	ตางทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4" x 1/2"	4.00	พ่อน	26.50	106.00			106.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
21	ประตูปูผ้าทองเหลือง Ø 3/4"	2.00	ตัว	264.00	528.00			528.00	
22	น๊อตเหล็กกอบเหล็ก Ø 1/2"	10.00	ตัว	15.00	150.00			150.00	
23	ประตูปูผ้าทองแดง Ø 1/2"	6.00	ตัว	130.00	780.00			780.00	
24	ข้องอเหล็กกอบเหล็ก Ø 1/2"	7.00	ตัว	12.62	88.00			88.00	
25	สายพานเหล็กกอบเหล็ก Ø 1/2"	2.00	ตัว	18.23	36.00			36.00	
26	เบาะตัดจากคัมท้อ 0.60 PSI ยางไม่แข็งนุ่มกรือกรืน	2.00	อัน	250.00	500.00			500.00	
27	เพาไปท์เหล็ก	7.00	ส่วน	12.00	84.00			84.00	
28	ทังแกลียู	70.00	ชุด	0.00	0.00	10.00	700.00	700.00	
29	ค้ำแรงประกอบติดตั้ง						2100.00	2100.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน					84.00		2,800.00	16,034.00	
(เงินหมื่นหมื่นบาทสามสิบบาทถ้วน)									

ประมาณราคาโดย.....

ตรวจ.....

(นายชัยพงษ์ รัตนจันทร์)

(นางสาวพิชิตาเบญชี ชาบุญจอหอ)

นายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

อนุมัติ.....

(นายบัญชา อุตสาห์การ)

(นายเข้ม บุญใหญ่ภรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์



ประมาณราคาตัวก่อสร้าง

สระพิกัดระกอน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

911002

หน่วยงานประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย นายธีรพงษ์ รัตบงจันทร์

เมื่อวันที่

5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	32 ลบ.ม.	-	-	81.00	2,592.0	2,592.00	
2	เรียงหินยาแนว	5 ตร.ม.	910.00	4,550.00	300.00	1,500.0	6,050.00	
	รวมเงิน			4,550.00		4,092.00	8,642.00	
	คิดเป็นเงิน						8,640.00	

ประมาณราคาโดย.....

ตรวจ

.....

( นายธีรพงษ์ รัตบงจันทร์ )

(นางสาวพิชิตาภรณ์ ชาญจอนทอง)

นายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

อนุมัติ.....

(นายบัญชา อุตส่าห์การ)

(นายเข้ม มนูญปกรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณราคาก่อสร้าง

ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

รายการฯ เฉพาะแห่ง

หน่วยงานประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Borning Test (SPT)	1 จุด	-	14,600.00		0.00	14,600.00	
	รวมเงิน			14,600.00		0.00	14,600.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						14,600.00	

ประมาณราคาโดย.....

ตรวจ.....

( นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์ )

(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจจอหอ)

นายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

อนุมัติ.....

(นายบัญญัติ อุตสาหการ)

(นายเข้ม มัญญูปกรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ตำแหน่งของ ประมาณราคาผู้ตรวจกลาง ตำบลประจักษ์

ทดสอบดิน

11/10/2016

ประมาณราคาก่อสร้าง

การประปา ระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการฯ เฉพาะแบ่ง

หน่วยงานประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย นายธีรพงษ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่

5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) เสาไฟฟ้า ๓๐ร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น	1,486.00	1,486.00	500.00	500.00	1,986.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พ่วงที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	200 ม.	25.00	5,000.00	11.00	2,200.00	7,200.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
4	อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า	4 ชุด	350.00	1,400.00	200.00	800.00	2,200.00	
5	สวิทช์ลูกกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,300.00	2,600.00	200.00	400.00	3,000.00	
6	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทช์ลูกกลอย)	40 ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
7	ติดตั้งเมตรขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	2 รายการ	6,500.00	13,000.00	500.00	1,000.00	14,000.00	
				13,086.00		4,300.00	31,386.00	
							31,386.00	

ประมาณราคาโดย.....

( นายธีรพงษ์ รัตนจันทร์ )

นายช่างโยธา

เห็นชอบ.....

(นายบัญชา ฤกษ์คำแหง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ตรวจ.....

(นางสาวพิชามณีย์ ชบาบุญชอบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายเยี่ยม บุญใบภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำชีวเคมีขนาด 5 ม.<sup>3</sup>/ชม. (ต่อภาชีม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 1141005

หน่วยงานประมาณราคา กองช่างวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ประมาณการโดย นายธีรพงษ์ รัตนจันทร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. งานดิน ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	12 คบ.ม.	-	-	148.00	1,776.00	1,776.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	6 คบ.ม.	168.22	1,009.32	59.00	354.00	1,363.32	
	<b>2. งานแบบหล่อ</b>							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	197 ตร.ม.	401.00	78,997.00	-	0.00	78,997.00	
2.2	ตะปู	49 กก.	56.00	2,744.00	-	-	2,744.00	
	<b>3. งานคอนกรีต</b>							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2 คบ.ม.	1,869.16	3,738.32	316.00	632.00	4,370.32	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซึ่งมีเนื้อน้อยกว่า 320 กก./คบ.ม.)	6 คบ.ม.	1,915.89	11,495.34	316.00	1,896.00	13,391.34	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซึ่งมีเนื้อน้อยกว่า 400 กก./คบ.ม.)	20 คบ.ม.	2,102.80	42,056.00	316.00	6,320.00	48,376.00	
3.4	ปูนทราย 1 : 4	1 คบ.ม.	1,200.00	1,200.00	316.00	316.00	1,516.00	
	<b>4. งานเหล็ก</b>							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	45 กก.	18.52	833.40	3.40	153.05	986.45	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	635 กก.	17.32	10,998.20	3.40	2,159.64	13,157.84	
4.3	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	710 กก.	17.67	12,545.70	3.40	2,414.71	14,960.41	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	90 กก.	18.81	1,692.90	3.40	306.09	1,998.99	
4.5	จวดผูกเหล็ก No 18	45 กก.	32.71	1,471.95	-	0.00	1,471.95	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			168,782.13		16,327.48	185,109.61	

. เณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.<sup>3</sup>/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานก่อสร้าง บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

1141005

หน่วยงานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

เมื่อวันที่

5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>5. งานท่อและอุปกรณ์</b>								
	<b>รวมยอดยกมา</b>			168,782.13		16,327.48	185,109.61	
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2 1/2"	1 ท่อน	847.00	847.00	276.00	276.00	1,123.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ท่อน	1,746.73	3,493.46	192.00	384.00	3,877.46	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,238.32	2,476.64	150.00	300.00	2,776.64	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	1 ท่อน	819.13	819.13	100.00	100.00	919.13	
5.5	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/2"	1 ท่อน	599.90	599.90	90.00	90.00	689.90	
5.6	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1"	4 ท่อน	417.30	1,669.20	72.00	288.00	1,957.20	
5.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3/4"	2 ท่อน	289.73	579.46	72.00	144.00	723.46	
5.8	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1/2"	1 ท่อน	229.91	229.91	60.00	60.00	289.91	
5.9	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลดเทียบ dia 3/4"	2 ท่อน	45.79	91.58	72.00	144.00	235.58	
5.10	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลดเทียบ dia 1"	1 ท่อน	60.75	60.75	68.00	68.00	128.75	
5.11	ท่อแตตเนลต dia 1/2"	1 ท่อน	250.00	250.00	60.00	60.00	310.00	
5.12	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	9.81	58.86	-	-	58.86	
5.13	ฝาครอบ G/S dia 4"	1 ตัว	342.00	342.00	-	-	342.00	
5.14	ท่อ PVC Ø 1 1/2" เยาว ๓ x 0.50 ม.	6 ท่อน	99.07	594.42	-	-	594.42	
<b>รวมยอดยกไป</b>				180,894.44		18,241.48	199,135.92	

ราคาอาคารค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.<sup>3</sup>/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอดุสิต จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 1141005

หน่วยงานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
				180,894.44		18,241.48	199,135.92	
	<b>รวมยอดยกมา</b>							
5.15	ข้อต่อเกลียวใน PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	13.00	78.00			78.00	
5.16	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	9.00	54.00			54.00	
5.17	ตามทางเหล็กขาบตั้งกระดี่ dia 1/2"	4 ตัว	18.23	72.92			72.92	
5.18	ตามทางเหล็กขาบตั้งกระดี่ dia 3/4"	1 ตัว	25.71	25.71			25.71	
5.19	ตามทางเหล็กขาบตั้งกระดี่ dia 1"	3 ตัว	45.33	135.99			135.99	
5.20	ข้องอเหล็กขาบตั้งกระดี่ 90 ม-ม dia 1/2"	4 ตัว	12.62	50.48			50.48	
5.21	ข้องอเหล็กขาบตั้งกระดี่ 90 ม-ม dia 3/4"	4 ตัว	18.23	72.92			72.92	
5.22	ข้องอเหล็กขาบตั้งกระดี่ 90 ม-ม dia 1"	8 ตัว	30.84	246.72			246.72	
5.23	ข้องอเหล็กขาบตั้งกระดี่ 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	80.91	161.82			161.82	
5.24	ข้องอเหล็กขาบตั้งกระดี่ 90 ม-ม dia 2 1/2"	2 ตัว	144.42	288.84			288.84	
5.25	ข้องอเหล็กขาบตั้งกระดี่ 90 ม-ม dia 3"	4 ตัว	216.92	867.68			867.68	
5.26	ข้องอเหล็กขาบตั้งกระดี่ 90 ม-ม dia 4"	4 ตัว	382.22	1,528.88			1,528.88	
5.27	ข้องอ 90 ° แตะนเลส dia. 1/2"	3 ตัว	340.00	1,020.00			1,020.00	
5.28	ตีทางเหล็กทหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	3,190.00	3,190.00			3,190.00	
5.29	ข้อลดเหล็กขมเหล็กขาบตั้งกระดี่ dia 3/4"	2 ตัว	15.37	30.74			30.74	
5.30	E-โปกท์ ชั้น 15 dia 4"	1 ชุด	830.00	830.00			830.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			189,549.14		18,241.48	207,790.62	

มาตรฐานค่าก่อสร้าง

ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.<sup>3</sup>/ชม. (ตอกแบบ)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประสพ อําเภอยะรัง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

1141005

หน่วยงานประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประสพ

ประมาณการโดย นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่

5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.31	นํ้าเปล็กท่อปาดังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	23.00	46.00			207,790.62	
5.32	นํ้าเปล็กท่อปาดังกะสี dia 2 1/2"	2 ตัว	173.00	346.00			346.00	
5.33	ยูนิย่นเหล็กขาบดังกะสี dia 2 1/2"	1 ตัว	482.50	482.50		8,000.00	8,482.50	
5.34	รัดแยก dia 4"	๖ ตัว	๖๖0.00	440.00			440.00	
5.35	หน้างานเหล็กหมอกเหล็กย่น dia 3"	6 ตัว	352.00	2,112.00			2,112.00	
5.36	หน้างานเหล็กหมอกเหล็กย่น dia 4"	1๖ ตัว	4๖5.00	5,100.00			5,100.00	
5.37	ประเก้นยาง dia 3"	9 แผ่น	20.00	180.00			180.00	
5.38	ประเก้นยาง dia 4"	12 แผ่น	28.00	336.00			336.00	
5.39	นํ้าดยัดหน้างาน dia. 5/8 x 3"	132 ตัว	20.00	2,640.00			2,640.00	
5.40	ประตุ่นํ้าเหล็กหมอกบนดิน dia 3"	1 ตัว	5,150.00	5,150.00			5,150.00	
5.41	ประตุ่นํ้าเหล็กหมอกบนดิน dia 4"	3 ตัว	6,250.00	18,750.00			18,750.00	
5.42	ประตุ่นํ้าท่อเหล็ก dia 2 1/2"	1 ชุด	2,380.00	2,380.00			2,380.00	
5.43	ประตุ่นํ้าเหล็กหมอกแบบก้านยก (เปิด-ปิด เร็ว) dia 4"	3 ชุด	7,398.00	22,194.00			22,194.00	
5.44	ประตุ่นํ้าท่อเหล็ก dia 1"	2 ชุด	384.00	768.00			768.00	
5.45	ประตุ่นํ้าท่อเหล็ก dia 1/2"	8 ชุด	232.00	1,856.00			1,856.00	
5.46	ก๊อคนํ้าท่อเหล็ก (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1"	2 อัน	310.00	620.00			620.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			252,949.64		26,241.48	279,191.12	

1. ราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.<sup>3</sup>/ชม. (ตอกเข็ม)  
 2. บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  
 3. นายอภัยพงศ์ รัตนจันทร์  
 4. 1141005  
 5. 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
<b>รวมยอดยกมา</b>									
5.47	สายยางอ่อน dia. 1"	5 ม.	20.00	252,949.64		26,241.48	279,191.12		
5.48	ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน dia 4" x 3"	1 ตัว	1,240.00	100.00			100.00		
5.49	ท่อเส้นเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 4" ปีกกลาง	4 ตัว	1,815.00	1,240.00			1,240.00		
5.50	ท่อเส้นเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	1,610.00	3,280.00			3,280.00		
5.51	ท่อเส้นแอสบนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	95.00	380.00			380.00		
5.52	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	9,870.00	9,870.00			9,870.00		
<b>6. งานก่ออิฐ</b>									
6.1	ก่ออิฐสูงอยู่ 1/2 แผ่น	26 ตร.ม.	245.00	6,370.00	89.00	2,314.00	8,684.00		
6.2	ก่อซีเมนต์บดอัดกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	1.6 ตร.ม.	178.00	284.80	60.00	96.00	380.80		
<b>7. งานคืบแต่งฉาบปูน</b>									
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	120 ตร.ม.	55.00	6,600.00	70.00	8,400.00	15,000.00		
7.2	ฉาบปูนขัดมัน	10 ตร.ม.	65.00	650.00	80.00	800.00	1,450.00		
<b>8. งานทาสี</b>									
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	80 ตร.ม.	35.00	2,800.00	30.00	2,400.00	5,200.00		
8.2	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	45.00	1,035.00	38.00	874.00	1,909.00		
8.3	ทาสีเมมตันบด	102 ตร.ม.	110.00	11,220.00	35.00	3,570.00	14,790.00		
				<b>รวมยอดยกไป</b>	<b>304,039.44</b>		<b>44,695.48</b>	<b>348,734.92</b>	



งานราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.<sup>3</sup>/ชม. (ตอกเข็ม)  
 สถานะก่อสร้าง บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอลำลูกนาง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 1141005  
 หน่วยงานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ ระเบียบที่ 5 ตุลาคม 2559  
 ประมาณการโดย นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>งานอื่น ๆ</b>			304,039.44		44,695.48	348,734.92	
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	1 คม.พุต	728.00	728.00	110.00	110.00	838.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	0.6 คม.พุต	728.00	436.80	110.00	66.00	502.80	
9.3	งานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ชุดติดพื้น	2 ชุด	1,084.12	2,168.24	44.00	88.00	2,256.24	
9.4	งานประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2 ชุด	607.48	1,214.96	80.00	160.00	1,374.96	
9.5	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4 บาน	1,214.95	4,859.80	136.00	544.00	5,403.80	
9.6	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	4 บาน	280.00	1,120.00	46.00	184.00	1,304.00	
9.7	กอลขนาด 6 นิ้ว	8 อัน	56.07	448.56			448.56	
9.8	กอลขนาด 4 นิ้ว	8 อัน	37.00	296.00			296.00	
9.9	ขอรับเหล็กชุบยา 6 นิ้ว	4 อัน	15.00	60.00			60.00	
9.10	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	24 อัน	30.00	720.00			720.00	
9.11	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	4 อัน	35.00	140.00			140.00	
9.12	ตายชูพร้อมกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
9.13	แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม. หน้า 4.5 มม.	1 แผ่น	70.00	70.00			800.00	
9.14	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม. หน้า 3/16 นิ้ว	2 แผ่น	55.00	110.00			870.00	
9.15	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	280.37	280.37			110.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			317,252.17		46,647.48	363,899.65	

ภาณราคาต่ำกว่าก่อสร้าง      ระบบกรองน้ำฝิวตินขนาด 5 ม.<sup>3</sup>/ชม. (ตอกเข็ม)  
 สถานที่ยกก่อสร้าง      บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครราชสีมา      แบบแปลนที่ 1141005  
 หน่วยงานงบประมาณราคา      กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์      เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>รวมยอดยกมา</b>								
9.16	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	747.66	317,252.17	747.66	46,647.48	363,899.65	
9.17	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00	630.00	480.00	2,460.00	
9.18	พุกตัวหนอน dia 6 มม.	9 ตัว	10.00	90.00	90.00	320.00	1,640.00	
9.19	น็อตสแตนเลส dia 3/8"	9 ตัว	25.00	225.00	225.00	480.00	2,460.00	
9.20	ทรายกรวดละเอียด	1.2 ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	400.00	320.00	1,640.00	
9.21	กรวดกรวด dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.8 ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	400.00	320.00	1,640.00	
9.22	ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือใต้ ท้ายทรง	1 ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	
<b>10. งานไฟฟ้า</b>								
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	200.00	600.00	115.00	345.00	945.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00	
<b>11. งานบันได</b>								
11.1	บันไดขั้นบันไดและราวกันตก G/S dia 1 1/2" (ยาว 25 ม.)	1 ชุด	3,490.00	3,490.00	900.00	900.00	4,390.00	
11.2	บันไดตงถึง G/S dia 1 1/2" (ยาว 15 ม.)	2 ชุด	2,050.00	4,100.00	500.00	1,000.00	5,100.00	
11.3	แผ่นทางเดิน คสล. 0.60 x 0.75 x 0.05 ม.	10 แผ่น	80.00	800.00	-	-	800.00	
<b>รวมยอดยกไป</b>				334,374.83		50,902.48	385,277.31	

ขนาดราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.<sup>3</sup>/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอดุสิต จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 1141005

หน่วยงานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ประมาณการโดย นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
12.1	เสาเข็มคสล. หรือคอนกรีต ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	33 ต้น	720.00	23,760.00	190.00	6,270.00	30,030.00	
	รวมยอดขงกมา			334,374.83		50,902.48	385,277.31	
	คิดเป็นเงินค่างาน			358,134.83		57,172.48	415,307.31	
(เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)								

ประมาณราคาโดย.....  
 (นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)  
 นายช่างโยธา

ตราจ.....  
 (นางสาวพิชามณีย์ ชาบุญจ่อหอ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....  
 (นายบัญชา อุตสาหการ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

อนุมัติ.....  
 (นายเข้ม บุญญูปกรณ์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผนราชการ กองช่างอำนวยการบริหารสิ่งแวดล้อมตำบลประจักษ์

ประมาณราคาก่อสร้าง ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดิน								
	ขุดดินฐานจาก, ถมดิน	73	ม. <sup>3</sup>	-	-	148	10,804	10,804	
	ทรายหยาบ	5	ม. <sup>3</sup>	168	841	91	455	1,296	
	เสาเข็ม คอจ. 0.18x0.18x6.00 ม	25	ต้น	720	18,000	190	4,750	22,750	
2	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.50	ม. <sup>3</sup>	1,869.16	4,672	316	790	5,462	
	คอนกรีต 1:2:4	2.50	ม. <sup>3</sup>	1,915.89	4,789	316	790	5,579	
	คอนกรีต 1:1.5:3	13	ม. <sup>3</sup>	2,102.80	27,336	316	4,108	31,444	
	ปูนทราย	2	ม. <sup>3</sup>	1,200.00	2,400	316	632	3,032	
3	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	90	ม. <sup>2</sup>	401	36,090	-	-	36,090	
	ตะปู	23	กก.	56	1,288	-	-	1,288	
4	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	948	กก.	17.32	16,419	2.80	2,654	19,073	
	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	344	กก.	17.67	6,078	2.80	963	7,041	
	ลวดผูกเหล็ก	39	กก.	32.71	1,275	-	-	1,275	
5	งานผนัง								
	ฉาบปูนเรียบ	37	ม. <sup>2</sup>	55	2,035	70	2,590	4,625	
	ฉาบผนัง	16	ม. <sup>2</sup>	76	1,216	80	1,280	2,496	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
6	<b>งานทาสี</b>								
	สีพลาสติก	34	ม. <sup>2</sup>	35	1,190	30	1,020	2,210	
	สีน้ำมัน	5	ม. <sup>2</sup>	45	225	38	190	415	
	ทาสีผนังเบส	33	ม. <sup>2</sup>	110	3,630	35	1,155	4,785	
	<b>ท่อระบายอากาศ</b>								
7	ท่อเหล็กอบสังกะสี $\varnothing$ 4 นิ้ว	0.17	ฟุต	1,747	296			296	
	ข้องอ 90° เหล็กอบสังกะสี $\varnothing$ 4 นิ้ว	2	ตัว	382	764			764	
	สวมทางเหล็กอบสังกะสี $\varnothing$ 4 นิ้ว	1	ตัว	527	526		320	846	
	ท่อบันทึกยาว	2	ม้วน	12	24			24	
	ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส	1	ชุด	90	90			90	
8	<b>ท่อน้ำดื่ม</b>								
	ข้อดกกลมเหล็กอบสังกะสี $\varnothing$ 4 นิ้วx3 นิ้ว	1	ตัว	290	290			290	
	ข้องอ 90° เหล็กอบสังกะสี $\varnothing$ 3 นิ้ว	2	ตัว	217	433			433	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี $\varnothing$ 3 นิ้ว	0.17	ม.	1,238	210		280	490	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				130,117		32,781	162,898	
	<b>รวมยอดยกมา</b>				130,117		32,781	162,898	
9	แผ่นเหล็กขนาด 5 นิ้วx5 นิ้ว	1	แผ่น	50	50			50	
	ท่อบันทึกยาว	2	ม้วน	12	24			24	
	<b>ท่อเมื่อขยาย</b>								
	หน้าจากรอบ $\varnothing$ 4 นิ้ว	1	ตัว	485	485			485	
	หน้าจากรอบ $\varnothing$ 4 นิ้ว	1	ตัว	425	425			425	
	แผ่นเหล็กขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว	1	แผ่น	60	60			60	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี $\varnothing$ 4 นิ้ว	0.09	ฟุต	1,747	157		250	407	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ปะเก็นหน้างาน Ø 4 นิ้ว	1	แผ่น	28	28			28	
	น๊อตยึดหน้างาน	8	ตัว	20	160			160	
10	<b>งานอื่นๆ</b>								
	บันไดเหล็กถล่มน้ำใต้	1	ชุด	1,150	1,150	400	400	1,550	
	ฝาปิดช่องวางขนาดขนาด 1.00x1.00 M.	1	ชุด	1,480	1,480	400	400	1,880	
	ก๊อบแกทของเหล็ก	1	ชุด	250	250	-	-	250	
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>				<b>134,386</b>		<b>33,831</b>	<b>168,217</b>	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>168,217</b>	

ประมาณราคาโดย.....



( นายชัยพงษ์ รัตนจันทร์ )

นายช่างโยธา


ตรวจ.....



(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจอนหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....



(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

อนุมัติ.....



(นายเยี่ยม บุญใหญ่ภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ห้องสูงขนาด 15 ม.<sup>3</sup> (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 311045

หน่วยงานประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย

นายอินัยพงษ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. งานดิน</b>								
1.1	ขุดดินถมฐานราก/ถมดิน	5 ลบ.ม.	-	-	148.00	740.00	740.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	2.12 ลบ.ม.	211.00	447.32	91.00	192.92	640.24	
<b>2. งานแบบหล่อ</b>								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้ค้ำ	84 ตร.ม.	401.00	33,684.00	-	-	33,684.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%)	40 ลบ.พ.	250.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ค้ำแรง	194 ตร.ม.			133.00	25,802.00	25,802.00	
2.3	ตะปู	42 กก.	56.00	2,352.00	-	-	2,352.00	
<b>3. งานคอนกรีต</b>								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.12 ลบ.ม.	1,859.00	223.08	316.00	37.92	261.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ที่เมบตันน้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	12.6 ลบ.ม.	1,915.89	24,140.21	316.00	3,981.60	28,121.81	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ที่เมบตันน้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	4 ลบ.ม.	2,102.80	8,411.20	316.00	1,264.00	9,675.20	
	นำยากันซึม	6 กก.						
<b>4. งานเหล็ก</b>								
4.1	เหล็กเสริม	3,294 กก.	16.91	55,701.54	3.40	11,199.60	66,901.14	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	65 กก.	32.71	2,126.15	-	-	2,126.15	
		<b>รวมยอดยกไป</b>		<b>137,085.50</b>		<b>43,218.04</b>	<b>180,303.54</b>	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หลังสูงขนาด 15 ม.<sup>3</sup> (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอบึงพอง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 3111045

หน่วยงานประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย

นายธัญญพงษ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.1	ท่ออบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Dia 4"	3 ท่อน	1,746.73	5,240.19			5,240.19	
5.2	ท่ออบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Dia 3"	6 ท่อน	1,487.32	8,923.92			8,923.92	
5.3	หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสีเกลียวใน dia 4"	4 ท่อน	425.00	1,700.00			1,700.00	
5.4	หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสีเกลียวใน dia 3"	1 ตัว	327.00	327.00			327.00	
5.5	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	500.00	500.00			500.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	1,845.00	3,690.00			3,690.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,495.00	2,990.00			2,990.00	
5.10	ตามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	2,210.00	2,210.00			2,210.00	
<b>รวมยอดยกไป</b>				164,041.61		43,218.04	207,259.65	



ประมาณราคาก่อสร้าง

ห้องสังฆนาถ 15 ม.<sup>3</sup> (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ 3117045

หน่วยงานประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย

นายฉิมยศพงศ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่

5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
				164,041.61		43,218.04	207,259.65	
	<b>รวมยอดยกมา</b>							
5.11	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	6,104.00	6,104.00			6,104.00	
5.12	หน้างานเหล็กเหนียว dia 6"	12 ตัว	700.00	8,400.00		28,700.00	37,100.00	
5.13	หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"	7 ตัว	425.00	2,975.00			2,975.00	
5.14	หน้างานเหล็กหล่อ กลียวใน dia 3"	19 อัน	352.00	6,688.00			6,688.00	
5.17	ประเก็บบาง dia 4"	4 แผ่น	28.00	112.00			112.00	
5.18	ประเก็บบาง dia 3"	13 แผ่น	20.00	260.00			260.00	
5.19	นอตยึดหน้างาน	68 ชุด	20.00	1,360.00			1,360.00	
5.20	เหล็กยึดท่อ	24 ตัว	140.00	3,360.00			3,360.00	
5.21	นอตยึดหน้างาน ยาว 3/8"	72 ตัว	23.00	1,656.00			1,656.00	
5.22	แป้นพื้นเกลียว	24 ม้วน	12.00	288.00			288.00	
5.23	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00	
5.24	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00	
	<b>6. งานปูเบ้าบ. ตบแต่ง</b>							
6.1	ขุดเบ้าในบริเวณสระตา เสา, คาน	160 ตร.ม.	55.00	8,800.00		70.00	20,000.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			205,194.61		83,118.04	288,312.65	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หลังสูงขนาด 15 ม.<sup>3</sup> (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอบึงพาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 3111045

หน่วยงานประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย

นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	160 ตร.ม.	35.00	5,600.00	30.00	4,800.00	288,312.65	
7.2	ทาสีน้ำมัน	27 ตร.ม.	45.00	1,215.00	38.00	1,026.00	2,241.00	
7.3	ทาสีผนังเบต	31 ตร.ม.	110.00	3,410.00	35.00	1,085.00	4,495.00	
	<b>8. งานอื่น ๆ</b>							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นห้องสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	20,980.00	20,980.00	3,960.00	3,960.00	24,940.00	
8.2	คูกรางและราวลูกรางขานพัก พร้อมติดตั้ง	1 ชุด						
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
8.3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
8.4	บันไดอะลูมิเนียม ยาว 2 ม.	1 ชุด	3,900.00	3,900.00			3,900.00	
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	6 แผ่น	70.00	420.00			2,420.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม บอรั 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2 แผ่น	210.00	420.00			420.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			252,839.61		185,735.12	352,138.65	

ประมาณราคาต่ำกว่าก่อสร้าง

หรือถึงสูงขนาด 15 ม.<sup>3</sup> (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 3111045

หน่วยงานประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย

นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
8.7	ฝัปกัดของคนลง ขนาด 0.90x0.90 ม. 9. เสาค้ำ	1 ชุด	650.00	650.00	252,839.61	650.00	352,138.65	650.00
9.1	เสาเข็ม คกร. 0.22 x 0.22 ม. ยาว 2.1 ม. รวมเงินคิดเป็นเงินต่างงาน	8 ต้น	4,514.02	36,112.16	1,400.00	11,200.00	47,312.16	
				289,601.77		196,935.12	400,100.81	
							400,100.00	

ประมาณราคาโดย

(นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

เห็นชอบ

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ตรวจ

(นางสาวพิชามณีย์ ช่างบุญจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายเยี่ยม บุญใหญ่ภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย นายณัฏฐพงษ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
1.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3"	6 ท่อน	1,487.32	8,923.92	170.00	1,020.00	9,943.92	
1.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	ท่อน	-	0.00	-	0.00	-	
1.3	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	3 ตัว	216.92	650.76	-	0.00	650.76	
1.4	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	ตัว	-	0.00	-	0.00	-	
2. การเดินจากฟุตบาทผิวของท่อสุดไปยังปากท่อสุดของเครื่องสูบน้ำดิบ								
2.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	6 ท่อน	819.13	4,914.78	100.00	600.00	5,514.78	
2.2	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	80.91	161.82	-	-	161.82	
2.3	ฟุตบาทผิวของท่อ dia 2"	2 ชุด	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
3. เศษรับท่อส่งน้ำดิบ								
3.1	สายยางอ่อน dia. 1/2 "	ม.	-	-	-	-	-	
3.2	เศาะรับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางส่งน้ำ	2 ชุด	4,650.00	9,300.00	-	-	9,300.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
4.1	ท่อ PVC ชั้น 13.5+ข้อต่อยาว 4 ม. Dai 2" 4. เต็มท่อเมน	57 ท่อน	240.19	13,690.83	160.00	9,120.00	22,810.83	
				38,742.11		10,740.00	49,482.11	
							49,480.00	
								คิดเป็นเงินค่างานรวมเงิน

ประมาณราคาโดย.....

( นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์ )

นายช่างโยธา

เห็นชอบ.....

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ตรวจ.....

(นางสาวพิชามณีย์ ชาบุญจอนหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายเยี่ยม บุญบุญภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครราชสีมา


แบบเลขที่

หน่วยงานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย นายธีรพงษ์ ศรีตังสินทร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 4" + ข้อต่อ 1 อัน	200	571.08	114,216.00	140.00	28,000.00	142,216.00	
2	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 3" + ข้อต่อ 1 อัน	160	381.31	61,009.60	100.00	16,000.00	77,009.60	
3	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 2 1/2" + ข้อต่อ 1 อัน	-	-	-	-	-	-	
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 2" + ข้อต่อ 1 อัน	112	169.16	18,945.92	51.67	5,787.04	24,732.96	
5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	20	218.00	4,360.00	-	-	4,360.00	
6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ, ข้อโค้ง, ข้อลด และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1 รายการ	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
รวมเงิน				213,531.52		49,787.04	263,318.56	
คิดเป็นเงินค่างาน							263,310.00	



(นายธีรพงษ์ ศรีตังสินทร์)

นายช่างโยธา

เห็นชอบ



(นายบัญชา อุตสาห์การ)

ปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ตรวจ

(นางสาวพิชญ์ชญา อธิกุลอรรถ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ



(นายเข้ม บุญโยปการณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณราคาก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานงบประมาณราคา กองช่างวิศวกรรมชลประทานประจักษ์


ประมาณการโดย นายอินยพงษ์ รัตนจันทร์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 1 แรงม้า 1 พวต (0.75 KW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	6,243.00	12,486.00	-	0.00	12,486.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	12,486.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 1 แรงม้า 1 พวต (0.75 KW) พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	5,500.00	11,000.00	1,000.00	4,000.00	13,000.00	
				รวมเงิน (2+3)			15,000.00	
				คิดเป็นเงิน			4,000.00	
				คิดเป็นเงินค่างาน			27,486.00	

ประมาณราคาโดย.....

(นายอินยพงษ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา




เห็นชอบ (นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ตรวจ.....

(นางสาวพิชามณีย์ ชาติอุอทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายเยี่ยม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณราคาก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการราคาประเมิน

หน่วยงานประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 KW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	12,430.00	24,860.00	-	0.00	24,860.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	24,860.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม 2 แรงม้า 1 เฟสพร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	8,500.00	17,000.00	1,000.00	2,000.00	19,000.00	
	<b>รวมเงิน (2+3)</b>			<b>17,000.00</b>		<b>4,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	
	<b>คิดเป็นเงิน</b>			<b>17,000.00</b>		<b>4,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>			<b>41,860.00</b>		<b>4,000.00</b>	<b>45,860.00</b>	

ประมาณราคาโดย .....

( นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์ )

นายช่างโยธา



เห็นชอบ.....  
(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ตรวจ .....

(นางสาวพชามณี ชาญจนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ .....

(นายเอ็ม บุญบุญภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์



ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ประมาณการโดย นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถึงผนังอาคารละลายคลอรีน และสารส้ม	1 ถึง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผนังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความเข้มชั้น 60% (50 กก.)	2 ถึง	3,300.00	6,600.00			6,600.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	8,700.00	8,700.00			8,700.00	
4	เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าคลอรีนหลงเหลือ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	<b>รวมเงิน (1-4)</b>			<b>19,400.00</b>			<b>19,400.00</b>	
	<b>คิดเป็นเงิน</b>			<b>19,400.00</b>			<b>19,400.00</b>	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง			600.00	600.00	600.00	
	<b>รวมเงิน (5)</b>				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
	<b>คิดเป็นเงิน</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
							<b>20,000.00</b>	

ประมาณราคาโดย 

( นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์ )


ตรวจ



(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายบัญชา ชุตินทการ)

อนุมัติ



(นายเข้ม บุญใหญ่ภรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณราคาก่อสร้าง เครื่องมือประจำการประจำปี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจค้อนไม้ขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อยขนาด 10"	1 ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1 ชุด	420.00	420.00	-	-	420.00	
4	คีมคีบค้อนขนาด 10"ของไวส์กริป(wise grip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	220.00	220.00	-	-	220.00	
5	ไขควงคองไฟ	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
8	ส้อมเหล็กม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตลับเหล็กทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงกักตลับ	1 อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนที่พร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5" แต่ละมิติ (กว้างxลึกxสูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.	1 ตู้	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
11	คัลิปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า -แรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตู้	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
<b>รวมเงิน</b>				<b>8,700.00</b>			<b>8,700.00</b>	
<b>คิดเป็นเงิน</b>				<b>8,700.00</b>			<b>8,700.00</b>	

ประมาณราคาโดย.....

ตรงๆ

( นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์ )

นายช่างโยธา

เห็นชอบ.....

( นายบัญญัติ อุตสาหการ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

อนุมัติ.....

(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจอนหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายแฉ่ม บุญปัญญาภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณราคาก่อสร้าง

เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ใช้น้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการฯ เฉพาะแห่ง

หน่วยงานประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณการโดย นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์

เมื่อวันที่

5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ใช้น้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมเงิน			3,800.00			3,800.00	
	คิดเป็นเงิน						3,800.00	


ประมาณราคาโดย.....



( นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์ )

นายช่างโยธา


เห็นชอบ.....



( นายบัญชา อุดสาทิการ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ตรวจ.....



(นางสาวพิชามญะ ชากุญชร) )

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....



( นายเข้ม มุญเฑียรภรณ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **สารสัมพันธ์**

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลประจักษ์ อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

แบบเลขที่ **รายการฯ เฉพาะแห่ง**

ฝ่ายประมาณราคา **กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์**

ประมาณการโดย **นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์**

เมื่อวันที่ **5 ตุลาคม 2559**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เสาเข็ม	1,000 กม.	11.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	<b>รวมเงิน</b>			<b>11,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>						<b>11,000.00</b>	

ประมาณราคาโดย.....

( นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์ )

เห็นชอบ.....

นายช่างโยธา

( นายบัญชา อุตสาหการ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ตรวจ.....

(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายเยี่ยม บุญโญภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์