



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่ - - - - - วันที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอความเห็นชอบอนุมัติราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบัก คสล.บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ สายศาลปู่ตา ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อใช้เป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบัก คสล.บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ สายศาลปู่ตา ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้ นั้น

วางท่อ คสล. Ø๐.๘๐ ม.ปากปลักราง มอก.ชั้น ๓ จำนวนรวม ๗๒ ท่อน พร้อมบ่อบัก คสล. จำนวน ๔ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายเหล็ก รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ มีมติกำหนดราคากลางตามรายการประมาณการโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบัก คสล.บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ สายศาลปู่ตา ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุประวีณ์ ภคเลิศพิบูลย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิริคุณส์ พงษ์พิมาย)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลาง ตามที่เสนอ

(นางชจรจิต พลิตี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัด อบต.ประสุข

-เห็นควรอนุมัติราคากลาง ตามที่เสนอ

(นายบัญชา อดุสสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

คำสั่งการ/นายกอบต.ประสุข

พิจารณาแล้ว ( / ) อนุมัติราคากลาง ตามที่เสนอ

(นายวัชรพงษ์ พูนแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ สายศาลปู่ตา ตำบลประสุข อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปริมาณงาน

วางท่อ คสล. Ø๐.๘๐ ม.ปากปล่องราง มอก.ชั้น ๓ จำนวนรวม ๗๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๙ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายเหล็ก รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร ๕

๖.๒ แบบ พร ๔

๖.๓.....

๖.๔.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสุประวีณ์ ภคเลิศพิบูลย์ ตำแหน่งรองปลัด อบต.ประสุข ประธานกรรมการ

๗.๒ นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๗.๓ นายสิริคุณส์ พงษ์พิมาย ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ


๗.๔.....


๗.๕.....


ประมาณราคาค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต
โครงการ	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองจอก หมู่ที่ 16 สายศาลปู่ตา
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองจอก หมู่ที่ 16 ต.ประสุต อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ประมาณราคาตามแบบ	ปริมาณวัสดุ ราคาต้นทุน จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่
ประมาณราคาเมื่อวันที่	ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานปรับปรุง ถนนหินคลุก	หมายเหตุ
1	งานทาง	242,900.11	1.3642	331,364.34	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.เป็นเงินทั้งสิ้น			331,364.34	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			333,000.00	
	ตัวอักษร :	สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน			

  
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
 (นางสุประวิทย์ ภคเลิศพิบูลย์)  
 รองปลัดอบต.ประสุต

  
 ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
 (นายฉันทย์พงศ์ รัตนจันทร์)  
 นายช่างโยธาอาวุโสรักษาราชการแทน

  
 ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
 (นายสิฐคณิศ พงษ์พิมาย)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ปริมาณวัสดุ ราคาต้นทุน

โครงการ	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองจอก หมู่ที่ 16 สายศาลปู่ตา
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุथ
ปริมาณงาน	วางท่อ คสล. Ø0.80 ม.ปากลึนราง มอก.ชั้น 3 จำนวนรวม 72 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 9 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายเหล็ก รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุथ กำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ, ค่าขนส่ง		ค่าดำเนินการ, เลื่อมราคา		รวมค่าวัสดุ ค่าแรง (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ขุดดิน-ถมคืนหลังท่อ	126.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	12,474.00	12,474.00
2	รื้อ ถนน คสล. ทน 0.15 ม.	0.73	ลบ.ม.	-	-	600.00	438.00	438.00
3	ทรายหยาบรองพื้น	2.62	ลบ.ม.	245.99	644.49	99.00	259.38	903.87
4	คอนกรีตหยาบรองพื้น	2.62	ลบ.ม.	1,800.00	4,716.00	306.00	801.72	5,517.72
5	วางท่อ คสล.Ø0.80 ม.ปากลึนรางชั้น 3 (รวมเทคอนกรีตหยาบรองพื้น และยาแนว)	72.00	ท่อน	1,457.87	104,966.64	421.00	30,312.00	135,278.64
6	บ่อพัก คสล.+พื้น ถนน คสล.							
	6.1 งานผสมคอนกรีต 1:2:4	26.14	ลบ.ม.	14.63	382.43	195.33	5,105.93	5,488.35
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	167.00	ถุง	144.05	24,055.77	-	-	24,055.77
	-ทรายหยาบ	16.00	ลบ.ม.	246.88	3,950.08	-	-	3,950.08
	-หินย่อย	28.00	ลบ.ม.	776.18	21,733.04	-	-	21,733.04
	-น้ำประสานสม + ล้างเครื่องมือ	6.00	หน่วย	7.00	42.00	-	-	42.00
	-ไม้แบบ	15.00	ลบ.พ.	623.79	9,356.85	-	-	9,356.85
	-เหล็กเสริม RB9 มม.	652.00	กก.	19.19	12,511.88	4.10	2,673.20	15,185.08
	-เหล็กฉาก L 50x50x4 มม.	17.00	ท่อน	484.00	8,228.00	-	-	8,228.00
	-Wire Mesh Ø 4 มม. @0.10x0.30 ม.	4.87	ตร.ม.	46.07	224.36	5.00	24.35	248.71
รวมราคาค่าต้นทุน								242,900.11

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสุประวีณ์ ภคเลิศพิบูลย์)

รองปลัด อบต.ประสุथ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโสรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสิริคุณันต์ พงษ์พิมาย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน